

MEMORIA TÉCNICA DO ESTUDIO ARQUEOLÓXICO DA FORTALEZA DA ROCHA FORTE

(5ª fase de actuación)

2006

Volume I

Dirección:
Raquel Casal García
Fernando Acuña Castroviejo

Sr. Director Xeral de Patrimonio Cultural
Consellería de Cultura e Deporte
Edificio Administrativo de San Caetano-Bloque 3
15704 Santiago de Compostela

Raquel Casal García, con DNI 35214636 e **Fernando Acuña Castroviejo**, con DNI 33.151.995, pola presente:

DEPOSITAN

A Memoria Técnica dos traballos arqueolóxicos consistentes en escavación, desescombro, limpeza e consolidación das estruturas do xacemento da Fortaleza de A Rocha Forte (5º Fase), ubicado na parroquia de Conxo, no concello de Santiago de Compostela (CD 102A 2006/371/0).

Santiago de Compostela, a 30 de xaneiro de 2007.



Asdo. Raquel Casal García



Asdo. Fernando Acuña Castroviejo

ÍNDICE

1. FICHA TÉCNICA	3
2. INTRODUCCIÓN	4
3. ENTORNO XEOGRÁFICO	5
4. OBXECTIVOS	7
5. CONSIDERACIÓNS PATRIMONIAIS E HISTÓRICAS	8
6. MEMORIA DOS TRABALLOS ARQUEOLÓXICOS	10
6.1. Escavación	11
6.2. Limpeza	11
6.3. Restauración e escavación	12
6.4. Labores de planimetría, fotografía e debuxo	13
6.5.-Metodoloxía e sistema de rexistro arqueolóxico	15
7. RESULTADOS DA INTERVENCIÓN	18
7.1.- Descrición da actuación arqueolóxica: escavación	18
SECTORES 40 E 41	19
SECTORES 51, 52, 61 E 62	36
SECTOR 23	60
7.2.- Limpeza	62
SECTORES 15, 16, 17, 25, 26, 27, 36 E 37	62
7.3.- Materiais	71
8. CONCLUSIÓNS	124

1.- FICHA TÉCNICA

Nome do proxecto:	<i>5ª Fase de actuación na fortaleza medieval de A Rocha Forte.</i>
Promotor:	Consortio de Santiago. Rúa do Vilar 59 Santiago de Compostela
Zona da actuación:	Concello de Santiago de Compostela.
Tipo da actuación:	Escavación, desescombros, limpeza e consolidación de estruturas.
Código de Proxecto:	CD 102A 2006/371/0
Arqueólogos directores:	Raquel Casal García. Fernando Acuña Castroviejo.
Equipo técnico:	José Ramón Martínez Casal Guillermo Santamaría Gámez
Datas da execución:	Inicio: 11 de xullo de 2006 Final: 31 de Agosto de 2006

2. INTRODUCCIÓN

Preséntase a Memoria Técnica da actuación arqueolóxica realizada na quinta fase de actuación no xacemento de época medieval de A Rocha Forte, ubicado na parroquia de Conxo, no concello de Santiago de Compostela, co fin de cumprimentar o Decreto 199/97 do 10 de Xullo polo cal se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia, comunicando así, ás institucións pertinentes, os resultados obtidos na intervención arqueolóxica consistente na execución da escavación dalgúns dos sectores do citado xacemento.

A actuación arqueolóxica cinguiuse ao establecido no proxecto de solicitude presentado ante o Servizo de Arqueoloxía da Dirección Xeral de Patrimonio, e autorizado pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura e Deporte co código de identificación CD 102A 2006/371/0, aínda que unha serie de vicisitudes que se presentaron durante os traballos de campo, e que serán explicadas posteriormente, obrigáronnos a modificar parcialmente o plantexamento orixinal. O traballo de campo desenvolveuse entre os días 11 de xullo e o 31 de agosto de 2006, para as labores arqueolóxicas, e ata o 30 de setembro para as de consolidación, durante os cales se executou a totalidade dos traballos plantexados.

Lembramos que esta intervención supón a quinta campaña de escavación, desde que no ano 2001 se iniciasen os traballos previos de prospección para valorar un xacemento que se consideraba absolutamente arrasado. As conclusións nestes intres son importantes no senso de que coas estruturas exhumadas estamos diante dos restos dun monumento de arquitectura militar que polo seu valor histórico e patrimonial ten a consideración de de BIC¹ e debería estar inscrito no *Registro General de Bienes de Interés Cultural del Patrimonio Histórico Español*.

¹ A disposición adicional segunda da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do PHE, establece que “ se consideran asemade de interese cultural e quedan sometidos oó rexime previsto na presente Lei os Bens ós que se contraen os Decretos do 22 de abril de 1949 (sobre normas para protección de castelos; BOE núm. 125, do 5 de maio), sobre a protección dos castelos españois establece: “ Artigo 1º. Tódolos castelos de España, calquera que sexa o seu estado de ruína, quedan baixao a protección do Estado, que impedirá toda intervención que qltere o seu carácter ou poida provocar o seu derrumbamento”

3. ENTORNO XEOGRÁFICO.

A fortaleza de A Rocha Forte sitúase nunha pequena elevación a 183 m.s.n.m.; nun territorio rodeado ao Leste polo río Vilar que conflúe no Sar polo Norte, e que máis adiante, nas cercanías do lugar de Vidán, se une co río Sarela para regar todo o val da Amaía e desembocar no Ulla. Pertence ao lugar de A Rocha Vella, situado a dous quilómetros aproximadamente do núcleo urbano de Compostela, parroquia de Santa María de Conxo, pertencente a Compostela desde a unificación de 1928.


Actualmente, o acceso ao xacemento efectúase pola estrada nacional N-550 Santiago-Pontevedra, da que despois do viaduto da Rocha, sobre o río Sar, se toma un desvío á dereita que conduce ao lugar de A Rocha Vella, e desde aquí, seguindo unha pista sempre á dereita, se chega ao xacemento.

Mencionamos anteriormente que o xacemento se ubicaba nunha pequena elevación franqueada polo río Vilar e o Sarela na súa parte oriental. O lugar foi unha encrucillada de camiños xa que polas súas cercanías pasaba a vía romana XIX do Itinerario de Antonino no seu tramo Iria-Asseconia, así como o seu sucesor o camiño portugués que dirixía a Compostela. Por outra banda, nas proximidades atópase o antigo camiño que unía Compostela coa vila de Noia.

En tempos recentes, no derradeiro terzo do século XIX, construíuse o camiño de ferro que unía Carril con Compostela, que despois derivou no tramo Vigo-Coruña, sin ter en conta a afectación que produciu na zona leste da fortificación e por suposto o descoñecemento absoluto do valor patrimonial dos restos que se conservaban ao seu carón..

Hoxe en día, esa encrucillada de camiños vese incrementada polo paso da Autoestrada do Atlántico AP-9 e a futura autovía AG-56 que comunicará Compostela con Brión, nas súas proximidades. Así mesmo, compre sinalar as obras realizadas no camiño de ferro anteriormente citado para condicionalo ao proxecto do AVE, con o desdoblamento da via que de novo volveron a afectar gravemente o castelo.

Actualmente, os terreos que circundan a fortaleza están adicados ao cultivo agrícola, divididos nun parcelario numeroso e de propiedade particular. O recinto que ocupa a fortaleza semella que non fose nunca cultivado debido á grande cantidade de materiais pétreos esparcidos polo terreo e procedentes da destrución, que non permitirían as labouras agrícolas, aínda que si que foron empregados como canteira para o abastecemento de “materia prima” para a construción de casas do lugar de A Rocha Vella así como de obras executadas no casco de Compostela.



Relación da Fortaleza de A Rocha Forte co Camiño de Santiago e o Lugar de Porto. Amais, pódense observar as redes de comunicacións actuais.

4. OBXECTIVOS

O obxectivo do proxecto presentado era continuar a realización dos traballos arqueolóxicos na fortaleza medieval de A Rocha Forte, iniciados en xuño de 2002.

O plantexamento das catas, delimitadas nos sectores 40 e 41, e 51, 52, 61 e 62, entre outros, responde a unha intención investigadora como de rentabilización a escavación mostrando aos visitantes unha das posíbeis zonas con máis potencia arqueolóxica, e máis concretamente, a zona da fachada principal da fortaleza, que ao carón da zona leste –a máis próxima ao camiño de ferro- é a zona máis alterada, tanto pola destrución do castelo como do aproveitamento da pedra por parte dos veciños.

Así mesmo, propoñíamonos desvelar o tramo da liza existente nos sectores 40 e 41, obxecto de escavación no ano 2005. Pretendíamos documentar a secuencia estratigráfica existente co fin de poder plantexar futuras escavacións nos sectores concernintes á cerca UEM300, que delimita o castelo polo seu lado máis occidental.

Outro obxectivo plantexado foi o de determinar como se realizaba a conexión entre o sistema de admisión e evacuación de augas documentado nos anos 2003 e 2005 co sistema de almacenamento de augas documentado no ano 2004 na zona denominada “fonte”.

Por medio desta intervención pretendeuse por un lado documentar os restos da antiga fortaleza e por outro poñer en valor patrimonial, ou alomenos, chamar a atención sobre a importancia destes restos arqueolóxicos. Somos conscientes de que a zona intervida era a que presenta maior afectación polo “espolio” acontecido durante os anos en que o xacemento estivo “abandonado” tras a súa destrución na década de 1460.

Polo tanto, o obxectivo primordial desta quinta fase era constatar e estudar, con metodoloxía arqueolóxica, os restos mobles e inmoables existentes na zona da fachada principal da fortaleza. Así mesmo, pretendeuse contar con elementos suficientes para continuar con xa plantexado proxecto de recuperación e posta en valor deste importante patrimonio histórico. Como resultado de todo isto, deixouse á luz os restos da cerca

muraria da fortaleza no tramo noroeste, aínda que a nivel de cimentos, e o torreón circular que articula a cerca norte UEM229 e a cerca oeste UEM300.

5. CONSIDERACIÓNS PATRIMONIAIS E HISTÓRICAS

Documentado desde os anos do pontificado do arcebispo Juan Arias, xa na década de 1240, quen o legou en testamento redactado en 1266 aos seus sucesores na Mitra compostelá, a fortaleza de A Rocha Forte estivo en pé ata que foi destruída polos irmandiños sublevados na revolta que durou desde 1466 a 1470. Durante estes dos largos séculos, o castelo de A Rocha, emblemática expresión arquitectónica da condición señorial dos prelados composteláns, cumpriu unha relevante función histórica desde distintos puntos de vista.

O emprazamento da fortaleza entre os camiños que, desde Santiago, conducían a Noia e a Padrón, demostra ben claramente a primeira delas: o control militar e fiscal exercido polos seus donos sobre as vías meridionais de acceso á cidade². A Rocha servirá tamén de residencia temporal dos arcebispos e de parte do clero catedralicio; unha residencia que, en máis dunha ocasión, converteuse en residencia forzada. A tensa relación entre os composteláns e os seus señores feudais deu lugar, en efecto, a máis dunha situación de aberto conflito.

En 1318, o dominico francés Berenguel de Landoira, que viña a tomar posesión da sede para a que fora designado, no puido entrar nunha cidade encastillada e tivo el mesmo de encastillarse, entre outros lugares, precisamente na fortaleza á que nos referimos. Tiveron lugar alí entón dramáticas escenas relatadas con detalle na crónica que don Berenguel mandou compoñer; escenas que, como ben se sabe, culminaron na eliminación de Afonso Suárez de Deza e un nutrido grupo de representantes do concello da cidade. Así mesmo, esta autoridade episcopal impulsou un importante plan de reformas no castelo que lle conferiron a grandes riscos a súa morfoloxía actual.

Cabe dicir, por tanto, que a intensa relación entre A Rocha Forte e Compostela ten que explicarse en razón dunha dobre función defensiva: a defensa da cidade e a defensa fronte á cidade. No intento de cumprir esta última, fracasou e foi destruída na Revolta Irmandiña, no ano 1467. É moi posíbel que no asalto acontecido por parte das “forza irmandiñas” para derrubar a fortaleza de A Rocha, se dispuxese por primeira vez

² Compre non esquecerse do topónimo “Porto” conservado nun pequeno núcleo preto do castelo, camiño do Milladoiro.

de armamento pirobalístico, confirmado pola gran cantidade de proxectís pétreos documentados durante as diversas campañas de actuación arqueolóxica desenvolvidas desde o ano 2002, o que sinala a posibilidade de que na revolta participasen membros da aristocracia galega que permitisen a posibilidade económica de contar con armamento destinado a atacar recintos fortificados.

Unha vez destruído e arrasado pola revolta irmandiña, a fortaleza sería abandonada e non volveu a ser ocupada até o momento. Coñécese a intención de reconstrución en algunhas ocasións, feito que non se produciu debido á falla de interese e á grande cuantía que conlevaría esta tarefa. Así, a fortaleza foi primeiro empregada como “ponto de abastecemento” de materia prima e posteriormente esquecida do imaxinario colectivo –aínda que ficou viva para algúns colectivos e para os veciños da Rocha Vella-.



Vista aérea do xacemento da Rocha Forte despois da intervención do ano 2004.

6. MEMORIA DOS TRABALLOS ARQUEOLÓXICOS

O ano 2006 supón a quinta intervención arqueolóxica no xacemento, e de acordo cos representantes do Concello de Santiago e do Consorcio, promotores das obras de recuperación da Fortaleza de A Rocha Forte, propúxose para a presente campaña, realizar unha serie de traballos que permitisen por unha parte, concluír temas de consolidación que non se acometeron en outras campañas, por falta de presuposto, e por outra parte rematar as actuacións nos sectores xa escavados realizando unha serie de valoracións técnicas. Todo elo enfocado á creación dun plan de actuación cuatrianual que contemple a avaliación global das actuacións e que permita poñer ao descuberto todos os restos da fortaleza e con elo preparar o plan de musealización.

Esta, foi polo tanto, unha campaña de transición e de reflexión para acometer a recuperación total do xacemento en anos posteriores.

6.1.- Escavación

No proxecto arqueolóxico aprobado pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural o día 11 de xullo de 2006, propúxose a realización de traballos arqueolóxicos nos seguintes sectores:

Sectores 40 e 41.

Nestes sectores, propúxose a delimitación de certas estruturas que na campaña anterior en parte non foron delimitadas, xa que non estaban previstas no proxecto de conservación do mesmo ano. Polo tanto, delimitaríase cunha limpeza exhaustiva, o lenzo exterior da barbacá³, así como no posible, o interior, delimitando a estrutura do torreón⁴ noroeste (UEM211). Para elo, propúxose a retirada controlada dos niveis superiores da liza (manto vexetal e escombros. Así mesmo, regularizaríase a zona da liza que na campaña anterior quedou inacabada, retirando os niveis de derrube aínda existentes na zona.

³ Debemos entender este termo como muralla baixa preto do foso que está diante dunha cerca ou muro.

Sectores 51, 52, 61 e 62.

Delimitación das estruturas murarias existentes entre o Torreón noroeste (UEM211) e a zona de entrada á fortaleza (tramo N-W), concretamente co torreón cuadrangular UEM109. Para elo, proxectouse retirar o manto vexetal existente así como os niveis de sedimentación e derrube documentados en anteriores campañas. O obxectivo era a de continuar a cerca⁵ muraria que cerra a parte norte do xacemento. Con elo pretendíamos ter localizada, aínda que sexa a nivel de cimentos, o cerre e a porta de entrada, para a que propoñemos tamén a consolidación dos restos.

Sectores 03 e 04.

Partindo do perfil Leste da cata do sector 03 (sector 27 na anterior campaña de escavación de 2005), propúxose abrir una gabia de 1m de anchura por 25 de longo, a fin de que a auga estancada nos sectores 03, 12, 13, 21 e 22 (sectores 24, 25 e 26 na anterior campaña de escavación de 2005) se libere conducíndoa cara o río, aproveitando o transcurso dunha canalización escavada na rocha documentada na escavación do ano 2005.

Unha vez realizada a gabia, procederíase a cubrir a superficie escavada por medio de xeotextil e unha capa de grava ou area, sobre a cal se colocaría unha rede de evacuación formada por tubos de formigón, a cal se taparía para permitir o tránsito peonil como de maquinaria cara os sectores orientais.

Esta intervención non se realizou debido ás cautelas adoptadas pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural na resolución de autorización do proxecto.

⁴ Torre de carácter defensivo relacionada con castelos e fortalezas, máis alta que ancha e xeralmente de planta circular. Soen estar almenadas –con remate de merlóns–.

⁵ Muralla que se pecha sobre si mesma. Tamén recibe o nome de recinto.

6.2.- Limpeza.

Sectores 15, 16, 17, 25, 26, 27, 36 e 37.

Nesta área (que se corresponde cos sectores 47, 57, 67, 77 e 87 das anteriores intervencións) plantexouse unha limpeza exhaustiva con control arqueolóxico da maleza existente así como dos distintos aportes de terra e derrube secundario. A zona de actuación comprendería o lenzo exterior de la barbacá no seu tramo L, desde o torreón S-L cara o torreón N-L.

En anteriores intervencións documentouse nesta zona unha estratigrafía composta de niveis de derrube de sillarexo de grande potencia que faría necesario o uso de maquinaria.

Recinto interior. Limpeza de acumulacións pétreas.

En todo o xacemento e dentro do recinto interior cercado pola muralla (perímetro integral), realizouse un baleirado manual con metodoloxía arqueolóxica, de todas as acumulacións pétreas que sospeitamos que na súa maioría, son acumulacións artificiais realizadas ao longo do tempo, xa que o lugar, a pesar de ter sido abandonado desde a súa destrución polos Irmandiños, foi sempre usado para acumular pedras que entorpecían as labores agrícolas que se realizaban no seu entorno.

Clarificar a superficie de acumulacións pétreas permitirá valorar a potencia do xacemento nos distintos sectores e poder realizar así unha valoración presupostaria para o futuro.

6.3.- Restauración e Escavación.

Sectores 13 e 23 (25, 26, 35 e 36).

Nesta zona trataríase de enderezar o muro da cara interior da barbacá, actualmente entibado, así como rematar a escavación na parte superior que forma a techumbre das escaleiras ubicadas na liza, para unha mellor delimitación da zona xa que,

por motivos de seguridade tivo que quedar paralizada, e que, co proxecto de enderezamento e consolidación da barbacá no seu lenzo interior, podería ser compaxinado.

Así mesmo propoñemos a limpeza e consolidación da zona onde desembocan as canalizacións dentro do castelo, tanto a de entrada como a de saída (sector 03), así como resolver a zona de unión entre las escaleiras exteriores e a que consideramos porta tapiada, e que sería a parte posterior da fonte e da porta abovedada.

Deste epígrafe tan só se puido realizar o concernente ao sistema de admisión de augas a través das canalizacións exteriores por medio da zona denominada “subterránea”.

A resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural recollía a prohibición de desmontar a barbacá nos sectores 13 e 23 (25, 26, 35 e 36 na anterior topografía) para a súa posterior restauración. Os servizos técnicos da Dirección Xeral acudiron a estudar o tema de restauración desta estrutura sen que polo momento aportasen a medida a seguir.

6.4.-Labores de planimetría, fotografía e debuxo.

Por último acometeríanse novas labores de planimetría que sirvan como base, desde a topografía, para axudar a construír hipóteses de interpretación sobre cómo funcionou a fortaleza de A Rocha Forte durante a época.

Esta actividade pretende así mesmo reflexar os cambios producidos no entorno do xacemento durante os derradeiros anos. A realización da nova topografía está aínda en proceso pero reflexará o novo trazado da vía do tren que foi trasladada cara o Sur, ocupando terreos do xacemento.

As actuacións realizáronse en base aos criterios adquiridos en anteriores campañas nas que as catas arqueolóxicas permitiron valorar, por unha parte o estado das cimentacións dos basamentos das murallas, e por outra a estratigrafía do xacemento, o que permitiu unha valoración para a presente campaña de escavación.

Tal e como se especificaba no proxecto consideramos necesario incluír as áreas a escavar dentro dunha malla cartesiana, deseñada en anteriores fases de actuación na fortaleza, que englobase a totalidade do xacemento. **Deste modo as áreas escavadas cinguíronse aos sectores 40, 41; 51, 52, 61 e 62; 23, e finalmente 15, 16, 17, 25, 26, 27, 36 e 37, onde se realizou unha limpeza exhaustiva do nivel de derrube documentado en anos anteriores.**

6.5.-Metodoloxía e sistema de rexistro arqueolóxico


A escavación foi prantexada como un proceso de lectura estratigráfica, coa recollida pormenorizada de todas as evidencias que foron aparecendo en campo, loxicamente complementadas cun rexistro exhaustivo e detallado dos diferentes niveis estratigráficos e estruturais, empregando para isto un dossier de fichas creadas para a ocasión entre as que se atopan as de Unidade Estratigráfica e Unidade Estratigráfica Muraria, que foron analizadas aplicando o Método Harris de estudio de secuencias estratigráficas, e metodoloxías propias da Arqueoloxía da Arquitectura, como a lectura de paramentos.

Para o rexistro da información considerouse como norte arqueolóxico o norte xeográfico, actualizando para elo a topografía existente e a malla cartesiana deseñada para o plantexamento dos diferentes sectores. Por elo, abandonouse o norte arqueolóxico que tiña como referencia a actual vía do tren, que variaba aproximadamente uns 50° con respecto ao norte xeográfico, como aconteceu en anos anteriores. O punto 00 do teórico sistema cartesiano situouse na esquina SW da planta do xacemento.


Na campaña de escavación realizada este ano, contouse cunha Estación Total. Empregáronse un total de 11 bases con coordenadas relativas, algunhas delas proporcionadas polos topógrafos en anteriores campañas e outras creadas este ano para cubrir todas as áreas nas que se levarían a cabo os traballos arqueolóxicos.

Todo o traballo de escavación foi complementado coa realización dun sistemático rexistro gráfico, empregando para elo fotografía e debuxo arqueolóxico. Os materiais foron recollidos por niveis estratigráficos, aínda que hai que sinalar un número

de pezas que pola súa especial relevancia ou particular situación resultaron interesantes para rexistrar tridimensionalmente.



Vista dos sectores propostos para a intervención do ano 2006, segundo a “planimetría antiga”.



Exemplo dos resultados da nova topografía realizada en 2006 (non están integrados os resultados da actual campaña).

7.- RESULTADOS DA INTERVENCIÓN

De novo, tal e como se certificou en campañas anteriores, os datos obtidos permitíronnos observar a grande importancia desta fortaleza en época medieval coa presenza dun articulado de cercas murarias que defendían as estruturas interiores do recinto amurallado, así como unha rede de abastecemento de augas, tanto exterior como interior. A escavación arqueolóxica realizouse nunha superficie aproximada de 150 m², divididos en tres áreas. A área máis extensa é a correspondente coa zona da entrada, cuns 125 m², a intervención no sector 23 implicou actuar nunha superficie de 1 m² e o restante na área da liza (sectores 40 e 41). Alén desta superficie, cómpre sinalar a actuación nos sectores da barbacana no seu tramo sur.

7.1.- Descrición da actuación arqueolóxica: escavación.

Os sectores nos que se levaron a cabo os traballos arqueolóxicos na presente campaña, responden ao proxectado e presentado no proxecto de actuación, coa salvedade das cautelas adoptadas na Resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e que xa se mencionaron anteriormente.

Polo que respecta ao rexistro da información, aplicouse o método Harris numerando os diferentes niveis e estruturas empregando para elo un número correlativo ao último asignado nas anteriores campañas realizadas en cada zona. Todas as fichas foron cubertas en campo e trasladadas ao programa informático Proleg Stratigraf, cuxos resultados expoñemos aquí, acompañados da **Matrix** final que reflicte a totalidade das relacións do xacemento.


SECTORES 40 E 41 (22/23/32/33)

Procedemos á escavación na zona que o ano 2005 correspondía á Cata 3. O noso obxectivo era rematar a escavación no intervalo da liza, que quedara sen rematar no ano anterior, e así, enlazar coa escavación nos sectores da Muralla Norte do Castelo (UEM229). Debido a que parte do terreo onde pretendemos actuar, non está cedido ao Concello de Santiago de Compostela por parte dos seus propietarios, tivemos que cinguirnos aos sectores 40 e 41 (representados na nova topografía realizada este ano) sen poder continuar a escavación polo sector 50 e así enlazar coa escavación da muralla Norte (Sectores 51, 52, 61, 62).

Faremos unha pequena aproximación á escavación do ano 2005 destes dous sectores (40 e 41) e posteriormente procederemos á descrición do realizado neste ano, debido a que nos permitirá enlazar coas zonas onde actuamos nesta campaña de intervención.

Zona Oeste da cerca UEM300 (escavacións previas).

A estratigrafía nesta zona é sinxela xa que resulta moi similar á detectada na anterior fase de 2004 na zona do torreón UEM 509 da fortaleza. A secuencia é similar identificándose como en aquela ocasión unha muralla de sillares e unha cerca muraria moi alterada que denominamos barbacá cun espazo intermedio –liza- cunha superposición de estratos moi similar á identificada na campaña de 2004 nos sectores 13, 14 e 23 (anteriormente 35 e 36).



Vista do Torreón Sur UEM 509.

Escavación de 2004.

Documentouse a continuación da cerca Sur (UEM 300) que se une directamente co Torreón Oeste da fortaleza cuxo código é UEM 211, presentando características construtivas idénticas ás da Torre Sur da fortaleza cuxo código é UEM 509. Este elemento arquitectónico está integrado por un recheo interior formado por un nivel de pedras e argamasa cuxo código de identificación é UE 204. Como particularidade con respecto aos datos obtidos na anterior campaña de 2004, a cerca muraria Sur (UEM 300), neste caso, presenta unha bancada de cimentación realizada en pedra (UEM 210), formada por pezas de granito de grandes dimensións, lixeiramente traballadas e colocadas a modo de tizón con dirección SW-NL.

Ao oeste desta cerca muraria e aproximadamente a 1,5 metros de distancia documentouse a aparición de novo da UEM 500 documentada no ano 2004 na zona do Torreón sudeste, aínda que lle proporcionamos o código identificativo UEM 228. Este muro tratase da barbacá que rodea á muralla principal, neste caso á cerca muraria UEM 300.

Como se comentou anteriormente, a secuencia estratigráfica detectada nesta zona presenta similares características á documentada na anterior fase de escavación de 2004, que tiña como unidade estratigráfica máis representativa a UE 502. Recordemos que se trataba dun nivel de terra de color marrón escuro, case negro, na que se localizou o groso dos materiais arqueolóxicos recuperados durante a escavación. Na campaña de 2005, a este nivel estratigráfico se lle asignou o código UE 217 que posteriormente sería igualado á UE 502. Nembargante, cómpre sinalar que nos sectores 40 e 41, diferenciáronse outras UEs que presentan as mesmas características, e que xa describiremos. A UE 217 é un nivel de terra de similares características á UE 502 (asignada na campaña de 2004 e localizada na liza), de cor escuro, case negra, de grao medio e solta.

Cuberto polo derrube de sillares (UE 206), á súa vez cuberto polo nivel de “cascallo” UE 207, -que mencionamos anteriormente-, documentouse a UE 217, que xa mencionamos que se presentou moi rica en canto a materiais arqueolóxicos: cerámica, metal, elementos líticos, malacofauna, material óseo... Esta UE extendíase por toda a cata, buzando lixeiramente na zona sur da mesma. Por debaixo desta unidade estratigráfica localizáronse outras dúas, UEs 226⁶ e 227⁷, que proporcionaron así mesmo unha importante cantidade de materiais arqueolóxicos. A UE 226 presentaba unha tonalidade máis clara que a 217 e a 227, pero posibelmente se correspondan con recheos procedentes do interior do recinto amurallado. Entre tanto, a UE 227 é idéntica á UE 217.

Neste punto foi onde este ano se retomaron os traballos arqueolóxicos.

Tanto a UE 217, como as UE 226 e 227 responden ao mesmo patrón: son os depósitos onde se documentan a maioría dos materiais arqueolóxicos, o que nos invita a considerar que ou ben a liza era unha especie de vertedoiro onde se botaban os desperdicios, ou ben eran recheos que se facían con aportes procedentes do interior do castelo ou das obras de reformas realizadas. Así, probabelmente, esta segunda opción sexa a máis razoable, en canto que presentan unha considerábel homoxeneidade.

⁶ Nivel de terra na que se pode ver grande cantidade de fragmentos de malacofauna –ostra- que lle confire un matiz branquecino. Trátase dunha terra de grao groso e solta con presenza de material arqueolóxico.

⁷ Nivel de terra de grao medio, de cor marrón escuro no que se documentou unha grande cantidade de material arqueolóxico. Presenta similares características á UE 217.

Na zona norte da cata, que comprende a área escavada do sector 40, a estratigrafía presentaba grandes cambios respecto á documentada no sector 41 (área sur da cata). A escavación do ano 2005 soamente retirara parcialmente os niveis máis superficiais, a saber: o manto vexetal (UE201) e os niveis de derrube (de cascallo UE207 e de sillares UE206. Así, co fin de igualar as UEs en toda a cata para poder realizar a escavación, retiramos a UE230, que se identificou como os restos superficiais producidos durante a campaña de 2005. Cando se iniciou a escavación, este nivel estaba formado por terra marrón, solta e pouco compacta, pero apelmazada, e contaba con numerosas pedras de granito de pequeno tamaño que procederían das UEs de derrube documentados previamente.




Vista da UE230 e do muro UEM219.

Retirada esta UE230, documentouse na marxe oeste da cata a UE231, identificada como o nivel de terra vexetal situado ao oeste da cata e do muro UEM219. É un nivel de terra marrón clara, pouco compacta e de grao fino –posibelmente por estar traballada por labouras agrícolas-. Cuberto por este nivel apareceron os restos da estrutura UEM219, identificado como un muro realizado en épocas recentes para a delimitación das parcelas no exterior do recinto amurallado e que xa fora levantado parcialmente no ano 2005. Este muro estaba apoiado na barbacá UEM228, que xusto nesta zona, describe unha “circunferencia” para adaptarse á forma do torreón UEM211,

e na UE232. Esta UE trátase dun nivel de aspecto xabregoso, de cor amarelo, de grao medio e pouca compactación. Este nivel apóiase á súa vez sobre o torreón UEM211 e a barbacá UEM228 e estaba cuberto polas UE230 e UE231.

A escavación continuou coa retirada da UE235, cuberta pola anterior UE232. Como se pode observar na fotografía inferior, esta UE235 estaba “intercalada” entre dous niveis de xabre que chegan a ter relación estratigráfica directa. Posibelmente, a UE235 sexa un aporte que se produxo cando tanto a UE232 como a 236 se orixinaron e sedimentaron a liza.

Baixo a UE236, de características similares á UE232, apareceu a UE237, documentada no resto da cata. Trátase dun nivel de terra de cor escura, de características similares ás das UES 217 e 227 –posteriormente foi igualada con esta última-. Presentaba unha alta concentración de carbonciños. A súa composición era de grao grosso, pouco compacta, solta, con aporte de area e cun certo grao de humidade.



Esta UE237 documentouse por todo o resto da cata (sector 41) cuberta pola UE230. Debaixo da UE237 apareceu un pequeno nivel de terra marrón, a UE239, pegada á cimentación UEM210 da Cerca Oeste UEM300. É un nivel de terra de aspecto

limoso, que presenta gran humidade, posibelmente por estar en contacto con niveis procedentes da alteración do substrato.

Cara o oeste da UE239, documentouse a UE238, cuberta pola UE237 e 239. Trátase dunha unidade formada por pedra de granito e xabre procedente, posibelmente do momento de construción ou ben da cerca muraria UEM300 ou ben da Barbacá UEM228, considerando que sexa máis factíbel este segundo caso. A extensión desta UE238 cubre todo o espazo da liza menos a zona norte que coincide co “tramo redondeado” da barbacana.



UE 237.



Detalle da UE237.



UE239, desde o Sul.

Vista da UE238 e da

Por debaixo da UE239 e da 238, documentouse a UE 242, de escasa potencia e de textura limosa e que está cubrindo á UE244, que presenta as mesmas características que a UE238: nivel de xabre con pedras de granito degradadas, que estaba á súa vez, cubrindo ao substrato UE241.

Consideramos que a UE244, responde a similares causas que a UE238: poden deberse a obras realizadas nesta área, concretamente obras realizadas para erguer as principais estruturas documentadas –a cerca UEM300 e a súa cimentación UEM210, así como a barbacá UEM228-. Presupondo, que a barbacá responde a momentos máis tardíos –século XV- que a construción da cerca, a UE238, pola súa posición

estratigráfica pertencería ao momento de construción da mesma, namentres que a UE244 respondería aos momentos de construción e/ou reforma da cerca UEM300.



Vista da UE242.




Vista da UE244.

Pola súa banda, na zona norte da cata, por debaixo da UE 237, documentouse a UE 240, un nivel de terra marrón con abundante presenza de tella fragmentada e compactada, que se apoiaba na barbacá UEM 228 e que cubría ao substrato (UE 241).



UE240.



Detalle da UE240.

Como estruturas, documentáronse as seguintes:

Cerca Muraria UEM 300: é a cerca sur do recinto fortificado, realizada con bloques de granito dispostos a tizón, coa cara exterior revestida por sillares ben escuadrados e a interior sen revestimento de sillares, dando a aparencia de que a intención era dignificar a zona visíbel desde o exterior.


Cimentación da Cerca UEM 300 UEM 210: cimentación da cerca formada por bloques de granito sen escuadrar pero levemente traballados. Presenta un total de catro fiadas, asentándose sobre o substrato (UE 241). Están dispostas a modo de tizón en sentido N-S.

Torreón UEM 211: torreón circular situado na esquina NW do castelo, a partir do cal se articulan as cercas N (UEM 229) e W (UEM 300). Aséntase sobre o substrato e sobre unha pequena cimentación: UEM 245. a parte superior está composta polo recheo interno que é a UE 204.

Cimentación UEM 245 do Torreón UEM 211.

Barbacá UEM 228: estrutura muraria anteposta á cerca UEM 300, formada por pedras de granito, con fábrica de sillarexo na zona exterior, e aparello irregular no alzado interior. Está asentada sobre o substrato UE 241. Nas fiadas inferiores presenta elementos arquitectónicos reutilizados (ménulas⁸). Descoñecemos o grosor desta estrutura debido a que non se procedeu a escavar a zona exterior. Como se puido comprobar no ano 2005, este tipo de estrutura presenta o alzado exterior achaflanado.

⁸ Pequeno soporte decorado que serve para sustentar saíntes como cornixas, balcóns, etc.



Vista do remate da escavación nos sectores 21, 22, 31, 32. Pódese observar o alzado interior da Barbacá UEM 228, o substrato, a cimentación UEM 210 da Cerca UEM 300 e o Torreón UEM 211.

Reportaxe fotográfico.



Perfil Norte.



Perfil Sur.



Perfil Oeste. Á esquerda obsérvase o alzado da barbacá UEM228.



Detalle do proceso de escavación.



Vista do Torreón SW UEM 211.



Final da escavación. Sector 41.



Vista da cimentación da cerca oeste, á esquerda.



Vista da barbacá UEM228, á dereita.



Vista dos elementos reutilizados na construción da barbacá UEM 228.

SECTORES 51, 52, 61 E 62 (31, 32, 41 E 42)

A escavación destes sectores parte das intervencións realizadas na Cata 2 e 3 do ano 2003, así como da escavación da Cata 3 do ano 2005, que en parte xa resumimos no epígrafe anterior con nome de Zona Oeste da Cerca UEM 300.

O que se pretendía era comunicar a zona denominada “Entrada” escavada no ano 2003 coa zona escavada no ano 2005 do Torreón W (UEM 211). Diferenciaremos dúas zonas ben definidas: a zona interior do castelo (Zona Sur da Cerca UEM229) e a zona exterior (Zona Norte da Cerca UEM229). Previamente, realizaremos un pequeno resume das intervencións realizadas con anterioridade nas zonas próximas.

Zona Leste da cerca UEM300 (escavacións previas)⁹.

Como xa se comentara anteriormente, os traballos nesta zona completaban os iniciados na campaña de escavación de 2003 e 2005, contando cos datos documentados e rexistrados naquelas ocasións. Baixo o nivel de terra vexetal (UE201) documentouse a presenza dun nivel de cascallo (UE207) formado por pedra de granito moi miúda e comprimida con abundante lixo de época contemporánea (plásticos, vidros, metais, etc.). Unha vez retirado este nivel documentouse a presenza dun nivel de derrube de sillares de granito de gran potencia (UE206) posibelmente procedente da cerca muraria Oeste e da Norte (UEM300 e UEM229 respectivamente), así como do Torreón circular (UEM211) que enlaza estas dúas cercas. Compre sinalar a abundante presenza de elementos líticos arquitectónicos documentados: fustes, merlóns, sillares con marca de canteiro, fragmentos de celosía, etc.

Unha vez liberada a zona deste nivel de derrube identificouse a estratigrafía rexistrada na campaña de 2003 e composta pola UE212 (nivel de terra marrón homoxénea, bastante solta e moi uniforme, e se apoia nas cercas norte e oeste da fortaleza: 229 e 300 respectivamente); e a UE 215 (corte cuxo recheo o configura a UE214 –nivel de terra de cor amarelo, xabregoso de grao medio e solto, con presenza de pedras de granito de pequeno e mediano tamaño-). Na campaña de 2005 comprobouse

⁹ Correspóndese co sector 32 na topografía antiga.

como este corte extendíase, de forma lonxitudinal e con sección cadrada, desde o perfil Leste da cata cara o Oeste, batendo co careo interior da cerca muraria UEM300.

Unha vez escavada a UE212, apareceu un nivel de derrube de pedras con proxectís pétreos de diferentes tamaños que foron debidamente rexistrados e retirados (UE218). Baixo este nivel documentouse a existencia dunha estrutura rectangular de pequenas dimensións escavada no solo e formada por sillares de granito. Trátase da UE220 e semella corresponderse cun pozo de auga tal e como se puido comprobar trala retirada do recheo (UE221), contando cunha profundidade de 3,70 metros, altura á que se documentou a existencia de auga¹⁰.

Toda esta estratigrafía completase coa aparición dun novo corte con forma circular (UE223) de tres metros de diámetro, realizado no nivel UE222 que rodea á estrutura do pozo describindo unha circunferencia que partía desde o perfil N da cata e que integraba totalmente á estrutura UE220. O recheo deste corte o constitúe a UE224, formado por pedras de pequeno de granito de pequeno e mediano tamaño así como de terra de cor marón escura que presenta material arqueolóxico.

Para finalizar, mencionamos que a estratigrafía documentada na metade E da cata, unicamente podemos mencionar a existencia dun muro (UEM225) que con dirección N-S apoia sobre a cerca muraria Sur (UEM300). Este muro de mampostería está construído con material reempregado tal e como indica a presenza de fustes de columnas e pequenos proxectís de pedra no seu paramento e apoia directamente sobre a UE212 o que indica que a súa cronoloxía é claramente posterior ao resto dos elementos que configuran esta parte da fortaleza. Esta unidade muraria, foi obxecto dunha consolidación¹¹ durante a campaña actual para evitar o seu desmoroamento por carecer de cimentación.

¹⁰ Estrutura rectangular construída con sillares de granito de gran tamaño, ben escuadrados e careados e trabados con argamasa. As dimensións son de 0,63 mts. no eixo W-L, e de 0,91 no N-S, cunha profundidade máxima alcanzada até o momento de 3,70 mts.

¹¹ Esta actuación de conservación describirase no anexo referente a restauración.

Zona Sur da Cerca UEM229 (Sectores 51 e 52).

A escavación pertencente á campaña de 2006 comezou retirando o manto vexetal (UE201 e 100) que cubría toda a superficie dos sectores intervidos (51 e 52), de escasa potencia e que en algúns puntos xa se vislumbraba un nivel de entullo (UE207), formado por pedra miúda, e que xa se documentara na Cata 2 do ano 2003 (daquela asignóuselle o código UE118) e na zona escavada no ano 2005 (UE207). Presentaba unha terra marrón clara, de grao fino, moi solta, sen compactacidade, con presenza de materiais modernos (porcelana, vidro, plásticos, etc.) que se introducía sobre o nivel de derrube inferior. Este nivel documéntase en toda a zona colindante á Cerca Muraria Norte (tramo W UEM 229 e tramo L UEM 1), cubríndoa en ocasións.

Como xa se documentara na **Zona Leste da Cerca UEM300**, esta unidade estratigráfica cubría a un derrube de sillares e de bolaños de grande tamaño, que proporcionou unha importante cantidade de elementos arquitectónicos líticos, así como de posíbeis pequenas tapadeiras en pedra e fragmentos de bolaños (UE126 do ano 2003 e UE206 do ano 2005). A este derrube asinóuselle o código UE206, e relaciónase co derrube da Cerca Norte UEM229. O nivel de entullo UE118/207 cubría parcialmente a Cerca Oeste do Castelo (UEM229), namentres que o nivel de derrube de sillares apoiábase sobre ela.



Vista do derrube de sillares (UE 206/126) cuberto polo derrube de “cascallo” (UE 207) no perfil Sur (Sector 52).



Vista xeral do derrube UE206, desde o Oeste.

A Cerca presentaba por debaixo do nivel de cascallo dous niveis conformados por argamasa, que presentaban un grao diferente de compactacidade: UE700 e 701,

mesturados con pedra miúda (cecais procedente do nivel de entullo UE207) e de raíces de especies arbustivas. Probabelmente, estas unidades formadas por argamasa, están en relación coas UE104 e 108 respectivamente, niveis de argamasa documentados no ano 2003 na estrutura UEM109, interpretada como a Torre situada ao W na zona denominada Porta de Entrada.

Unha vez retirado todo o derrube, na zona central da cata documentouse unha pequena acumulación de tella fragmentada (UE704) que se corresponde cun nivel de derrube da cubrición dalgunha estrutura realizada en madeira, como sinalaremos máis adiante. Este derrube de tella presentábase moi compactado, cubrindo a un nivel de pavimento (UEs703 e 706¹²) formado por cal, de cor branquecino. A única evidencia que se conserva é no perfil L da cata.



Vista do pavimento (UE706) unha vez retirado o derrube (UE206) e a capa de tella (UE704).

Este nivel de ocupación está cortado pola UE215, unha gabia documentada na Cata 3 escavada no ano 2003 e 2005. O pavimento presentaba un deficiente grao de conservación na zona máis próxima á Cerca, apreciándose mellor ao sur do corte UE215.

¹² Se ben se corresponden coa mesma unidade estratigráfica, asignáronse códigos identificativos diferentes por estar cortados pola UE 215.



Vista do corte UE215.


Este pavimento, cortado pola gabia formada polo corte UE215, está asentado sobre a UE 709, un depósito de terra marrón escura, limpa, compacta, de grao fino. Aparece en ámbolos dous lados do corte UE 215. Posibelmente esta unidade se corresponda coa UE 212 documentada nas campañas de 2003 e 2005, polo que terá que ser igualada. Por debaixo desta UE709, aparecen dúas UEs que deberemos igualar: UE710 e 711, que se caracterizan por unha coloración máis escura que a UE709. É un depósito formado por terra marrón escura, de grao fino.



Vista da estratigrafía no perfil Leste, podendo observarse o recheo existente baixo o nivel de pavimento (cortado pola gabia 215).

Documentáronse dous buratos de poste que se poden relacionar co nivel de pavimento UE703-706. Apareceron orientados en liña recta en sentido transversal á cerca muraria, e se corresponderían coas negativas dun entramado realizado en madeira que estaría adosado á cerca e cubrindo, seguramente, á zona onde se ubica o pavimento, cunha techumbre, daí, o nivel de tella UE704.

O burato pertencente á negativa UE722 aparece cortando ao nivel de pavimento (UE706), e aos niveis inferiores (UE709 e 711). Está recheo pola UE723, de terra gris, con aspecto areosa, de grao fino, pouco compacta e con abundantes fragmentos de tella, estando cuberto polo nivel de derrube de tella (UE704). Pola súa banda, o burato de poste pertencente á negativa UE714, sitúase ao carón da cerca muraria Norte, e aparece cortando á UE212/709 e á UE710, recheo pola UE715, composta por terra marrón, de grao medio, pouco compacta, e novamente con abundantes fragmentos de tella.



Vista do burato de poste UE714.

En transición co substrato, documentáronse dous niveis formados por terra de cor marrón, de grao medio, que se lle asignaron os códigos de UE718 e 719 (deberan ser igualados e se corresponden coa UE222 documentada no ano 2005 na zona ao leste da cerca muraria UEM300), e que cobren directamente ao substrato UE721. Estes niveis de transición, puidémolos identificar como a terra natural, que xa se documentara na Cata 2 do ano 2003 e que recibira o código UE140, e están cubertos polas UEs710 e 711.

O corte UE215 forma unha gabia en sentido L-W recheo da UE214, de forma rectangular. O seu recheo está conformado por aportes de terra e xabre que cobren a un nivel de terra negra (UE720), de pequena potencia, de grao moi fino e que se atopa por enriba do substrato rebaixado. Así mesmo, esta gabia ten unha prolongación en sentido N-S, cortando as mesmas unidades estratigráficas e recheo das mesmas, estando en contacto coa cimentación interior (UEM209) da Cerca Norte UEM229. Para diferencialos, asignámoslle ao corte a UE716 (215=716) e ao nivel que o rechea UE717 (214=717).



Vista da UE720 que cubría a superficie da gabia realizada no substrato (UE731).

A relación estratigráfica do corte UE215 e do seu recheo UE214, así como de UE716 e 717, é claramente posterior ás UEs que forman o pavimento e os recheos construtivos inferiores. Descoñecemos a funcionalidade da gabia, pero posibelmente teña relación coa estrutura do pozo documentado no ano 2005, e que posibelmente respondan a un momento serodio da ocupación do castelo. A escavación da gabia completouse nos sectores 41 e 51 (nas anteriores campañas sector 31), xa escavado parcialmente no ano 2003 e 2005, coa retirada da UE720, permitindo observar como a estrutura que engloba ao pozo UEM220, exactamente o corte circular UE223 e o recheo (UE224) deste, se realizaron en parte sobre o nivel de terra negra UE720 depositado no fondo da gabia do corte UE215.



Vista de detalle do corte 215 unha vez escavado.



Vista da secuencia estratigráfica; corte UE 215, UE 720, e sobre esta, o recheo UE 224 no que se inclúe o pozo (UEM 220).

No resto desta zona, especialmente ao leste do pavimento, cara a zona da entrada, documentouse a mesma secuencia que apareceu por debaixo do pavimento: paquetes deposicionais relacionados probabelmente con recheos construtivos, que responden ás mesmas características que as UEs 710-711 e 718-719, aparecendo as primeiras cunha potencia menor que na zona onde se conserva o pavimento.

Compre sinalar, que a zona onde se sitúa o pavimento presentaba unha menor carga de derrube pétreo superficial. Como podemos ver na fotografía seguinte, as maiores acumulacións de derrube se sitúan nos extremos da cata.




Vista do perfil estratigráfico: nivel de cascallo (UE207), nivel de tella (UE704), pavimento (UE706), e niveis de recheo: UE709/212, 710/711, nivel de transición ao substrato (UE718/719), e substrato cortado pola negativa UE215. aos marxes, aparecen os niveis de derrube 118 (esquerda) e 206 (dereita).

Estruturas documentadas:

Cimentación (UEM 209) da Cerca Norte UEM : é a cimentación polo seu lado interior. Realizada con bloques de granito dispostos a modo de tizón, que se asenta no substrato.

Cerca Norte da fortaleza (**UEM 229**): actualmente só conserva a estrutura interna de recheo, conservando soamente un único sillar no alzado exterior. Presenta cimentación a cada lado.

Pozo UEM 220: estrutura rectangular construída con sillares de granito de gran tamaño, ben escuadrados e careados e trabados con argamasa. As dimensións son de 0,63 mts. no eixo W-L, e de 0,91 no N-S, cunha profundidade máxima alcanzada até o momento de 3,70 mts.



O derrube 206 desde o leste.



A escavación unha vez retirado o derrube.



UE133, igualada coa UE709.



UE707, igualada coa UE710-711. Aparece ao leste da gabia.



Nivel de transición ao substrato (igualado coa UE718-719) ao leste da cata. UE



Proceso de escavación, retirado o recheo UE214.



Vista do corte UE716 e a cimentación UEM209 da Cerca Norte UEM229. En planta está a UE720.

Zona Norte da Cerca UEM229.

Esta zona fora obxecto no ano 2003 dunha sondaxe realizada como apéndice á Cata 3 (que amosou o recheo da torre UEM221 e a estratigrafía relacionada coa UE215). A localización desta cata debeuse á hipótese de que fose o lugar onde se situaría un dos torreóns do primeiro lenzo murario da fortaleza.

A intervención iniciouse retirando o nivel de terra vexetal (UE 251), baixo o cal se documentou a existencia da UEM200, un muro formado por ripios de pequeno tamaño, sen traba e que aparentemente aparece ser de cronoloxía recente realizado polos veciños de A Rocha Vella como linde de fincas. Este muro asentábase sobre o nivel de cascallo UE207 documentado nos sectores interiores da fortaleza.



Vista dos restos da UEM200 e o nivel de cascallo (UE118-207).

Retirado o manto vexetal documentáronse varios niveis relacionados coas labours agrícolas alí realizadas antano, así como niveis relacionados con escorrentas de auga que se localizan nos extremos W e L da cata (xa descritas en parte na memoria do ano 2003). Retirando estes depósitos, documentouse a UE 254, correspondente a un derrube formado por pedras de granito de gran tamaño e terra marrón, con presenza de tella e pedras de pequeno tamaño.



Vista do nivel de derrube UE254. Desde o Oeste.


Retirando estes niveis, apareceu a UE257, un nivel de pedras de gran tamaño, aparentemente colocadas –aparecen en posición horizontal na súa maioría-, e “trabadas” cunha especie de argamasa amarela. Procedeuse á súa retirada para poder valorar a estratigrafía existente, aparecendo cuberta por esta a UE726, formada como un nivel de terra marrón escura, con abundantes pedras de granito dispostas de xeito similar que as da UE257. De feito, retirados os aportes de terra negra, apareceu de novo argamasa amarela trabando as pedras, polo que decidimos finalizar neste punto a escavación. Compre sinalar que estes niveis de “derrube” aparente non están en contacto coa cerca Oeste do Castelo (UEM229) nin coa súa cimentación (UEM702).

A UE727 sitúase ao carón da cimentación UEM702 da Cerca Muraria Norte UEM229. Está composta por terra marrón, solta e pouco homoxénea, limitando ao Oeste coa UE726, presentando abundante material arqueolóxico. Este nivel cubre á UE724, un nivel de similares características aos documentados na zona Oeste da Cerca

UEM300, nos sectores 40 e 41 (UE238 e 244), e que se apoia na cerca oeste, e que se asenta sobre o substrato.



UE727.



Debaixo desta UE, documentáronse dous niveis estratigráficos que como principal característica presentan a abundante cantidade de fragmentos de cuncha de ostra que posúen. Trátase da UE728 e da UE729. A primeira presenta terra marrón, con aportes de terra marrón clara, pedra miúda meteorizada e cuncha moi fragmentada, namentres que a segunda presenta unha coloración máis escura. Debaixo da UE729, aparece a UE730, de textura granulosa e con abundante tella, e que está apoiada no substrato. Estas tres unidades estratigráficas que mencionamos, e que se sitúan cubertas pola “estrutura” UE726, non foron escavadas, polo que non podemos facer algunha interpretación, agás a que suxiren a elevada concentración de cuncha de ostras que presentan.

Na zona L desta zona, debaixo da terra vexetal (UE 201-251), documentouse unha bolsada de gran dimensión (UE 733), composta por terra limosa, de coloración negra, con abundantes bandas de area e pedras na zona inferior en contacto co substrato (UE 731). Posibelmente se deba a unha alteración da estratigrafía produto da extracción de sillares da Torre UEM 732. Polo seu lado oeste, está cortando ás UEs 254, 726, 728, 729 e 730. Esta UEM 732 correspóndese cun torreón de factura cadrada, realizado en sillares, do que só se puido documentar o alzado Oeste, e que ten como recheo interior a estrutura cuadrangular escavada no ano 2003 e definida como Torreón Sur da Entrada (UEM 109). Esta estrutura de sillares está directamente asentada sobre o substrato (UE 731), o cal, chega a cortar.

Como estruturas, documentáronse as seguintes:

Cerca Norte da fortaleza (UEM 229): actualmente só conserva a estrutura interna de recheo, conservando soamente un único sillar.

Banqueta de nivelación (UEM 734) da Cerca Norte: composta por unha serie de catro pequenas lousas de granito asentadas sobre a cimentación UEM 702, que servirían para asentar e nivelar os sillares da cerca.

Cimentación (UEM 702) da Cerca Norte: realizada con bloques de granito dispostos a modo de tizón, que se asenta no substrato.

Torreón Sur da entrada (UEM 732): revestimento exterior da UEM 109, realizado a sillares.



UE207 (de cascallo) sobre a UEM229 (cerca Norte).



Vista xeral do momento de escavación: á esquerda a cerca Norte e a súa cimentación, apoiada nela a UE 724, e á dereita, ao fondo a UE 257 e en primeiro plano a UE 726.



Vista do corte producido pola UE 733. Obsérvase no perfil a secuencia estratigráfica composta por: UE 726, 728, 729 e 730.



Vista do momento final da

escavación: Cerca Norte e cimentación, substrato, e UE 726.



Vista da muralla ou cerca.



Á dereita, torreón cadrado UEM732.



Perfil da zona máis ao Oeste.



Vista do final da escavación e da cerca oeste.

SECTOR 23 (35)

A intervención realizada neste sector pretendía clarificar como se producía a conexión entre as canles documentadas no exterior do recinto fortificado e no subterráneo (UEM 323 –canal de saída- e UEM 325 –canal de entrada-) coa zona da fonte documentada no sector 23 (35) durante a escavación do ano 2004.

Nesta ocasión, o que se realizou foi a retirada dos niveis de sedimentación (UE 427) existentes na estrutura cadrada anexa á porta (UEM 433 e 434) tapiada (UEM 435), que non se retiraran na escavación de 2004.

Na dita campaña de 2004, documentárase unha canle (UEM 444) escavada na rocha (UEM 445) coas paredes realizadas en pedra, que se escavara parcialmente pola presenza de pedras de granito dispostas transversalmente, optándose pola finalización da escavación nesta área. Na actual intervención pretendíamos retirar os sedimentos e as pedras situadas por debaixo do tapial UEM 435 coa fin de observar como era a conexión entre a canalización UEM 444 e as canalizacións UEM 323 e 325.

A retirada dos restos da UE427 permitiu documentar a continuación dos restos dunha canalización (UEM444) escavada na rocha (UE445), realizada con pedras a cada lado, e que se sitúa a unha cota inferior das canalización de entrada (UEM325) e de saída (UEM323), documentadas con anterioridade na zona dos subterráneos; cunha leve inclinación cara o sur. Nesta ocasión, coa retirada do nivel de sedimentación UE427, puidemos observar como as canalizacións exteriores (UEM325 e UEM323), desaugan directamente sobre o espacio no que se atopa a canalización UEM444. As relacións estratigráficas entre as tres canalizacións son que se superpoñen: a canalización de traída de augas se asenta sobre a canalización de evacuación de augas, e esta, á súa vez, está asentada sobre a canalización escavada na rocha que comunica coa pileta.

Esta canalización (UEM444) semella gardar algunha relación coa canalización UEM443 da pileta UEM441, xa que a canalización UEM444 se mete por debaixo do derradeiro escalón das escaleiras¹³ (UEM424) en dirección á pileta. Nembargante, non

¹³ Sinalamos que debaixo do derradeiro escalón das escaleiras, atopouse un elemento lítico –un bolaño– sobre o que se asentaba este escalón, polo que non se puido extraer e verificar a unión entre a canalización escavada na rocha (UEM444) e a canalización da pileta.

garda ningunha relación directa coas canalizacións que veñen do exterior, xa que estas colócanse estratigraficamente “cubrindo” a canalización.




Vista da zona antes da intervención. Vista xeral.



Vista da zona antes da intervención. Vista de detalle.



Vista da zona despois da limpeza. Observase en primeiro plano a canalización e o recheo de pedra e terra (UE427).



Vista da zona despois da intervención. Desde o alto. No marxe superior da fotografía, obsérvase o inicio da canalización de saída (UEM323).



7.2.- *Limpeza*

SECTORES 15, 16, 25, 26, 27, 37 (47, 57, 67, 77 E 87)

A intervención proxectada nestes sectores pretendía comprobar a existencia da Falsabraga ou Barbacá na zona máis oriental da fortaleza, aproveitando que en anos anteriores se descubriuse a parte máis meridional da mesma. Esta tarefa consistiu en retirar os niveis de manto vexetal e de derrube xa documentados en intervencións anteriores (ano 2005) co fin de delimitar o trazado da cerca exterior e que denominamos Barbacá. Este proceso tivo inicio xa no ano 2005, coa retirada do nivel de derrube nos sectores 04, 14 e 15 (anteriormente 27 e 37).

Partiuse desde o tramo localizado da Barbacá (UEM518) cara o N no sector 15, retirando o manto vexetal (UE450) e o nivel de terra vexetal (UE451), baixo o cal apareceu un derrube de sillares e outros elementos líticos (UE1006) de grande envergadura, que necesitou da axuda de maquinaria.

Durante a retirada do derrube UE1006 procedente do tramo SL da Barbacá (UEM518), recuperouse unha grande cantidade de sillares con marcas de canteiro. Como principal característica cabe destacar a abundancia de marcas de canteiro cruciformes, un fito moi destacado, porque en todos os derrubes documentados ao longo das diferentes campañas de actuación, as marcas circulares eran as máis representativas en canto a termos cuantitativos. Do mesmo xeito, documentáronse numerosos bolaños de grande diámetro e outros elementos, como pezas de canles, fustes de columna, ...

Como principal nova, temos que sinalar a aparición dun “bastión”¹⁴ defensivo (ou ben un Cubo¹⁵) de forma trapezoidal, ben conservado que se lle asignou o código

¹⁴ Torre rectangular ou poligonal con grosos muros, pouca altura e paredes en talude, que sobresaí ao exterior no encontro de dous lenzos de muralla. Caracterízase por estar destinada á defensa do fogo artilleiro, e é unha "evolución" do cubo nas esquinas das murallas para non presentar ángulos mortos de tiro na defensa dunha fortaleza.

¹⁵ Calquera torre adosada á muralla por fóra que serve para flanquear, reforzar a defensa ou incluso a mesma fortificación facendo as veces de contraforte. Poden ser, ao igual que as torres de planta cadrada, macizos ou ocos e neste caso, abertos ou pechados ao interior.

UEM1000. A situación deste bastión coincide diante dunha acumulación pétrea sen escavar que se correspondería cun torreón e que estaría aliñado coa Cerca Sur da Fortaleza (UEM515). Este bastión é similar ao documentado nos sectores 21 e 22 (sector 24 no ano 2005) (UEM555), aínda que conserva maior monumentalidade, debido a que esta zona foi a que menos alteracións sofreu durante o tempo.

Cuberto polo derrube UE1006, apareceu un nivel de terra negra, con algún material arqueolóxico que cubría a cimentación da Barbacá (UEM518) como do Bastión (UEM1000). Este nivel de terra escura denominouse UE1001. A cimentación do Bastión UEM1000 denominouse UEM1002, e aséntase sobre un afloramento rochoso de granito no cal tamén se asenta a cimentación (UEM1004) da Barbacá UEM518.

Co transcurso da escavación cara o Leste do bastión, a barbacá continua o seu trazado: o novo tramo documentado designouse como UEM1005, e ao derrube asociado UE1008.

As obras de ampliación da vía do tren crearon un talude artificial que provocou a existencia dunha estratigrafía artificial na zona máis setentrional, disposta sobre os niveis de manto e terra vexetal.



Vista da zona de actuación antes de comezalos traballos.




Vista do derrube que cubría á barbacá e ao bastión.



Vista da cimentación da barbacá e o nivel negro.



Vista do proceso de limpeza e retirada de escombros no tramo máis oriental.



Vista do Bastión e da barbaca no seu tramo suroeste, en segundo plano.



Vista do bastión.



Vista do bastión e da barbacá no seu tramo sureste.



Exemplo do material lítico documentado.



Vista do material lítico documentado

7.3.- Materiais

Respecto a outras campañas de intervención, o volume de material recuperado é relativamente reducido, se ben se documentou un numeroso material lítico de grandes dimensións que foi depositado nunha finca próxima ao xacemento para evitar posíbeis sustraccións (este material segue un inventario diferente que será entregado posteriormente).

A continuación exporemos as principais características dos materiais recuperados, querendo sinalar, que a estas alturas, o material aínda está sendo obxecto de estudo. Temos que sinalar o feito de que foron documentados dous numismas que se atopan en estado de consolidación, polo que nestes momentos non podemos aportar datos concretos sobre a súa tipoloxía, cronoloxía, etc.; á espera de estudos futuros.

A relación de siglas en canto ao material arqueolóxico é a seguinte:

CERÁMICA:001-535

TELLA:536-581

VIDROS:582-584

AGULLAS:585,586

METAIS:587-667, 675, 676

CUMBO E FERRO:668

PRACA FERRO:669

ESLABÓN:670

ESCARPIA:671

FRAG. FERRO:672

BISAGRA:673

CHUMBO:674

CONXUNTOS ESCOURAS:677-686

FERRO TRIDIMENSIONAL:687

MALACOFUNA:688-689

ESTUCO:690

ÓSEO:691-708

LÍTICO:709-732

CERÁMICA.


Como é norma neste tipo de traballos, o material cerámico recuperado foi lavado e siglado atendendo ao contexto de aparición por unidades estratigráficas (U.E. e sectores). A sigla identificativa de cada peza cerámica recolle o nome do xacemento (RF), o ano de escavación (06), a Unidade Estratigráfica onde apareceu (U.E.) e finalmente o número de sigla, dando lugar á seguinte sigla: RF-06/U.E./nº de sigla.

Debido ao volume de material e ao carácter que engloba este traballo de investigación, optouse por compaxinar o traballo de campo co do lavado, siglado e análise (este último aínda en desenrolo). Unha vez lavado e siglado o material procedeuse á súa identificación e diferenciación, seguindo criterios formais e tipolóxicos, agrupando os materiais cerámicos en familias, axilizando a análise e a observación de tipoloxías, facturas, estilos decorativos...

O conxunto ceramolóxico exumado durante a fase de intervención de 2006 amosa as mesmas características que os conxuntos cerámicos exumados durante as anteriores fases de intervención, se ben nesta ocasión o seu volume resulta menor que o recuperado en campañas anteriores. De entre as características principais do conxunto cerámico podemos destacar as seguintes: alto grao de fragmentación das pezas, o que á súa vez dificulta o remontado dos recipientes; a dispersión dos materiais cerámicos –hai fragmentos que pertencen ao mesmo recipiente e que aparecen en diferentes unidades estratigráficas-; predominio da cerámica destinada ao servizo de cociña e almacenaxe; predominio da cocción reductora sobre a oxidante, aínda tendo en conta que a cocción reductora presenta aporte oxidante; e a pouca presenza de cerámicas de importación, referíndonos a cerámicas de louza esmaltada.

Con todo elo, estamos ante un conxunto cerámico onde o 99% do material exumado responde á Cerámica Común Rexional, destinada principalmente ao servizo de cociña e de almacenaxe, predominando o tipo de ola de corpo globular. Trátase dunha cerámica realizada en arxilas micáceas, máis ou menos depuradas, con elementos non plásticos de mica, seixo, xisto e calcita e elementos plásticos como a chamota. Se ben a cocción reductora é a predominante á hora de realizar estas cerámicas, non podemos esquecer que en moitos casos presentan aportes oxidantes. O repertorio tipolóxico ven

sendo a evolución das formas cerámicas altomedievais procedentes da cerámica gris, que na etapa baixomedieval se consolidarán e influirán na cerámica moderna. Observase que a cerámica destinada ao servizo de cociña e almacenaxe –olas fundamentalmente– presenta unha realización máis pobre que a que pode presentar a cerámica destinada ao servizo de mesa e de almacenaxe –xerras, por exemplo–.



Porcentaxe de achádegos cerámicos por UE.

Tipoloxicamente, dentro do abano da cerámica do servizo de cociña podemos sinalar a grandes riscos os seguintes tipos:

- Ola de borde de pestana. Caracterízase por un borde esvasado, oblícuo que presenta unha prolongación inferior en forma de pestana. O colo é sinuoso, corpo globular e base plana ou lixeiramente aconcavada ao exterior. Pasta fina, desengraxantes finos compostos por micas e seixos. O exterior da peza soe ser algo máis escuro que o

núcleo. O rematado das superficies límtase a un sucinto afinado na zona superior.

- Ola de borde horizontal aconcavado. Defínese por un borde horizontal ou oblícuo, aconcavado na súa parte interna e rematado nun beizo engrosado, cecais para asentar a tapadeira, de corpo globular e cecais de base plana. Presenta dúas variantes segundo a forma do colo: variante A, con colo recto ou oblícuo, moi estrangulado, e variante B, cun colo de perfil sinuoso. A pasta é groseira. O tratamento superficial é bastante parco, limitándose a un sucinto afinado, polo que tería un tacto rugoso, aflorando desengraxantes. A decoración límtase a dixitacións, incisións e acanaladuras oblícuas. Presentan restos de feluxe, o que evidencia a súa funcionalidade, tendo en conta a súa polivalencia. Xunto á ola de borde realizado é a tipoloxía máis documentada dentro do conxunto cerámico.
- Ola de borde realizado. Denominamos así a un grupo de cerámicas que presentan un borde oblícuo que remata nun beizo vertical orientado cara arriba, máis ou menos desenrolado, que pode ser redondeado ou apuntado. Presenta un corpo globular, un colo de perfil sinuoso e unha base plana. O tratamento das superficies, aínda considerándoo parco, redúcese ao afinado, e a decoración que presenta no ombreiro é a base de ondas/acanaladuras horizontais paralelas. Podemos sinalar a presenza de dúas variantes dependendo da forma do beizo: con beizo apuntado e con beizo redondeado.

Dentro da cerámica común, temos que sinalar a presenza de xerras, destinadas fundamentalmente ao servizo de almacenaxe de líquidos. A diferenza das olas, esta cerámica está realizada dunha forma máis coidada, cunha pasta máis fina, ben decantada polo xeral e realizada nun ambiente de cocción oxidante, dando lugar a cerámicas de cor ocre acastañado ou roxizo. Presenta superficies alisadas, a cotío tratadas mediante un brunido ou espatulado vertical, ou no seu defecto, cun alisado. Na zona do borde,

presentan un pico vertedor. Cabe destacar a presenza dun conxunto de fragmentos pertencentes a un tipo de xerra –aínda por definir- que presenta unha decoración a base dun cordón realizado por incisións oblícuas.

Outra familia cerámica destacable é o correspondente á Anforeta de Indias. Como acontecera nas anteriores campañas, nesta ocasión atestiguouse a presenza desta familia cerámica. En xeral, as pezas desta familia son de pasta de cor paxiza (rosa pálido) aínda que hai exemplares de pasta branquecina. Neste último caso, nalgúñas obsérvase que en ocasións o núcleo é paxizo e que o branquecino é unha delgada película das caras interna e externa do recipiente. As pastas son homoxéneas, compactas, de grao fino e non presentan en xeral impurezas, aínda que temos que expresar que soen presentar calcita, o que provoca que se observen pequenos puntos negros, tanto na pasta como na superficie. Non temos fragmentos moi significativos morfolóxicamente falando, podendo destacar a presenza de corpos de anforetas con decoracións acanaladas horizontais.



Por rematar, sinalamos a presenza de cerámica con tratamento superficial a base de recubrimento por esmalte estannífero ou por vidrado. En canto á louza esmaltada estannífera destaca a aparición de fragmentos de recipientes de louza esmaltada en azul,

azul e dourado e en dourado. A fragmentación das pezas dificulta a adscripción tipolóxica, pero consideramos que se corresponden con formas abertas, especialmente cos tipos de cuncos e pratos.

Como novidade, documentouse a presenza dun fragmento de borde dun cántaro de tradición musulmán. Neste momento non podemos sinalar máis aspectos sobre este achádego, pero os estudos que se desenvolvan aportaran máis información sobre este tipo de recipiente e as relacións comerciais.

Constatamos a presenza de fragmentos de pratos e de cuncos de louza esmaltada en verde. Presentan pasta de cor rosada, fina, ben decantada, laminada e porosa, amais de polvorienta ao tacto. No caso dos pratos, a superficie esmaltada é a visible, a interna.

En canto á cerámica vidriada, sinalamos a presenza de tipos anteriormente constatados nas anteriores campañas de escavación. De destacar é a presenza dunha serie de fragmentos con vidriado amarelo, de pasta gris clara, a veces blanquecina, e que por maior singularidade, presentan un borde con triángulos recortados.

A modo de conclusión, presentamos un estudo preliminar que pretende expoñer dunha forma sinxela e breve as principais características do conxunto cerámico. Fixemos máis fincapé na cerámica común rexional (aínda que somos conscientes de que o estudo ceramolóxico futuro proporcionará moitos máis tipos), debido a que é a máis representativa en canto a porcentaxe. A louza, se ben é minoritaria en canto representatividade porcentual, é importante por estar ben documentada cronolóxicamente nos lugares de procedencia e o seu comercio.

En xeral, estamos ante un conxunto cerámico ben contextualizado no tempo, acorde co período no que a fortaleza estivo en uso. Cronolóxicamente, non se pode realizar moitas pareciacións. Semella que hai unha mesturanza de materiais cerámicos nas diferentes unidades estratigráficas, o que dificulta calquera interpretación cronolóxica. Con todo, a ola de borde de pestana e a de borde horizontal aconcavado poderían ser situadas nos momentos máis temperás, namentres o resto de olas poden ser consideradas plenamente baixomedievais e evolución das anteriores. En canto á louza esmaltada, permítenos falar dun contexto do século XIV-XV, aparecendo ao carón das

cerámicas máis “antigas”. Unha característica do conxunto cerámico é que o servizo ao que ían destinadas os recipientes cerámicos era bastante reducida: basicamente a cociña. Temos que pensar que estes recipientes serían multifunción, idea que xorde debido á non identificación de pratos, por exemplo, que podan adscribirse ao servizo de mesa. Así, temos pouco máis que identificados olas, xerras e tapadeiras, amais dalgunhas posíbeis queixeiras.

En cambio, a cerámica con tratamento superficial sí que reflexa o servizo suntuario e o de mesa, incluíndo cuncos, prato. É unha vaixela de luxo, de produción foránea e de alto custe, que en certo modo reflexa as modas do momento. Ao contrario que as cerámicas rexionais galegas, hai unha preocupación por embelecer o produto, máis aló da pura funcionalidade.



Ola de borde de pestana.




Ola de borde de pestana.



Ola de borde de pestana.



Ola de borde horizontal aconcavado.




Ola de borde realzado.




Ola de borde realzado.




Ola de borde realzado.



Ola de borde realzado.



Fragmento de fondo de ola.



Fragmento de fondo de ola.



Fragmento de borde con asa de recipiente globular.






Fragmento de corpo con decoración acanalada horizontal.




Fragmento de corpo con decoración impresa.



Fragmentos de asas pertencentes a xerras de cerámica ocre e acastañada.



Fragmento de base de cunco de louza branca.



Fragmentos de cuncos de louza azul.



Fragmento de base de cunco de louza azul e dourada.



Fragmento de recipiente indeterminado de louza dorada.



Cerámica esmaltada en verde.



Cerámica vidrada en amarelo.




Fragmento de borde dun cántaro de cerámica musulmán.


469




509




Olas de borde horizontal aconcavado





Olas de borde de pestana





Olas de borde realzado (variante redondeada)





Olas de borde realzado (variante apuntada)





Olas de borde realizado (variante apuntada)



Fondos de recipientes de forma globular



Decoración típica da cerámica común: acanaladuras e impresións



Asas pertencentes a recipientes tipo xerra.




Pequeno cunco con esmalte en branco e borde de cántaro almohade.

METAIS: FERRO E CHUMBO

Foron documentadas un total de 101 pezas metálicas, das cales 99 están elaboradas íntegramente en ferro, unha en ferro e chumbo e outra elaborada íntegramente en chumbo. Do total do conxunto documentado en ferro, coa excepción de tres pezas, e o conxunto de escouras ou restos de fundición, o resto inclúese no denominado conxunto de elementos de construción, entre o que destacaremos a presenza de cravos de diversa tipoloxía, escarpías, bisagras, eslabóns e unha praquiña de uso ate o de agora indeterminado. As outras tres pezas restantes, reflícten a un fragmento de ferradura e dúas cadeíñas de posible uso relacionado con pasadores de armaduras, equipamento de équidos, ou similares. Foi documentada, unha peza elaborada en ferro pero con alto porcentaxe de chumbo, de función indeterminada, así como unha peza claramente decorativa e funcional elaborada íntegramente en chumbo, con pequena moldura e evidencias de ser realizado a molde. A maioría das pezas foron documentadas no entorno dos sectores, 40, 41, 51 e 62.


-Gráfica de achados segundo a tipoloxía documentada



ESCOURAS

Foron documentados un total de 50 fragmentos de restos de fundición ou escouras, todas elas en ferro e de diverso tamaño e peso. Tódalas pezas son informes e algún exemplar atópase adherido a restos cerámicos ou pétreos. Atópanse con alto grao de humidade e en proceso de corrosión activa, con restos de costra de óxido. Unha vez máis, ó igual que nas campañas anteriores, documentase a presenza activa de restos de fundición en case tódalas unidades estratigráficas documentadas. Nesta actuación, a maioría dos exemplares recuperados foron rexistrados na U.E. 237, no entorno dos sectores 40 e 41.

-Gráfica de porcentaxe de achados segundo as unidades estratigráficas:




FRAGMENTO DE FERRADURA

Tan só se documentou a presenza dun fragmento de ferradura, na U.E. 700, no entorno da cerca Norte. A peza amosa dous buratos circulares para a suxección da peza a pezuña do animal a través dun cravo ou punta de sección circular. Atópase en estado activo de corrosión e con restos de costra de óxido. Novamente, este tipo de pezas leva a corroborar a presenza de équidos na Fortaleza ou no seu entorno próximo.



ESLABÓNS, ESCARPIAS E BISAGRAS

Foron documentados un total de 3 escarpías, un eslabón e 2 bisagras. As escarpías foron exhumadas no entorno dos sectores 62 e 41, nas unidades estratigráficas 206-126 e 273 respectivamente. Son pezas de grandes dimensións, de sección cadrangular e punta roma. Amósanse fragmentadas en estado activo de corrosión cun alto grao de presenza de costra de óxido.



En canto as bisagras, estas foron documentadas no entorno dos sectores 51-62 e 40, nas U.E. 705 e 230 respectivamente. Son pezas rectangulares de sección rectangular plana e con bastante presenza de costra de óxido.



Na presente campaña, a diferenza de campañas anteriores, tan só se documentou un eslabón, fragmentado e de sección pseudos-circular.



CADEÍÑAS

No entorno do sector 51, na U.E. 700, documentáronse dous fragmentos de cadeíñas elaboradas en ferro, en estado activo de corrosión e con presenza de costra de óxido. Un dos exemplares amosa argolas de morfoloxía ovalada mestres que o outro exemplar, amosa as mesmas características só que as argolas son circulares. En ámbolos dous exemplares, as argolas atópanse engarzadas entre sí. A súa finalidade estaría vinculada coa de pasadores relacionados coa función de equipamentos animais ou similares.



Cadeiña de argolas ou pasadores ovalados.



Cadeiña de argolas ou pasadores circulares.

PEZA ELABORADA EN CHUMBO

Esta peza, foi documentada na U.E. 226 no entorno do sector 62. A súa decoración e tipoloxía leva a pensar nunha posible finalidade funcional e decorativa, como posible tirador de suxección.




CRAVOS

Foron recuperados un total de 74 cravos dos cales 14 son considerados espigos ou vástagos, é dicir, están ausentes de cabeza e/ou punta. En canto a estes vástagos, todos seguen a tipoloxía habitual para este tipo de cravos, correspondéndose con vástagos de sección cadrangular de punta roma, afiada ou seccionada. A media de grosor oscila entre os 0,7cm e 1 cm.

En canto as cabezas documentadas, ó igual que as campañas anteriores, destaca o alto número de diversas tipoloxías e que, unha vez máis, leva a pensar na funcionalidade específica de cada cravo. Cuantitativamente, destacaremos a presenza de cravos de cabeza cadrangular-plana e de cabeza circular e ovalada-plana ou abombada. Como tipoloxías máis excepciónais, destacaremos a presenza de cravos denominados en L invertida, de cabeza semicircular e un extremo recto en ángulo recto co espigo, cravos denominados en T, e un cravo de cabeza romboidal.

En xeral, estamos diante de exemplares en bo estado de conservación, aínda que na súa totalidade conservan restos de costra de óxido. Na presente campaña sobresaí o feito de que a maioría dos exemplares recuperados corresponden con cravos íntegramente recuperados, en contraposición co reducido conxunto de pezas fragmentadas (espigos ou vástagos).

Do total do conxunto recuperado, a maioría das pezas foron rexistradas nas unidades estratigráficas 237, 700, 251 e 226. En canto ós sectores vinculados ós achados, a seguinte gráfica é representativa da mostra recuperada:



Cravos de cabeza rectangular-plana



Cravo de cabeza cadrada-plana



Exemplo de cabeza cadrada-plana. RF-06/217/598



Cravo en T




Cravo de cabeza cadrada-plana

BRONCES.

Conxunto de tres fragmentos de agullas de tocador (*acus crinalis*), pertencendo dúas delas á mesma peza. Unha vez máis, este tipo de pezas lévanos a constatar o feito de que na Fortaleza o material bronceo estaba destinado a usos máis delicados e ornamentais, xa que en tódalas campañas de actuación constatouse a presenza dun reducido material bronceo, claramente destinado a uso ornamental e decorativo.


As pezas documentadas, atopáronse no entorno das unidades estratigráficas 728 e 254 no entorno dos sectores 61 e 51 respectivamente.

Foi documentado un vástago ou espigo curvo, ausente de cabeza e de punta afiada, de sección circular e dun milímetro de grosor. A mosca cor verdoso e non conserva restos de bronceo orixinal.




A outra peza, fragmentada en dúas partes, conserva parte do vástago, de características xerais, de sección circular e dun milímetro de grosor, aínda que en mal estado de conservación. A cabeza conta coa morfoloxía características para este tipo de pezas, circular, valeira e engarzando ao espigo. Novamente estamos a falar de agullas de traballo fino e delicado, realizadas a molde.

En canto ó seu uso específico, este tipo de pezas servían tanto como enganche-suxección de vestimenta, como de hábitos, para o cabelo, etc.




VIDROS.

Conxunto de 3 fragmentos de vidro, documentados dous de eles no entorno do sector 51, na U.E. 254. Ámbalas dúas pezas, pertencen a un fragmento de bordo e de colo de pasta vítrea, de cor translúcido e verde botella respectivamente. Atópanse fragmentados, raiados e con restos de pequenas e diminutas burbullas, producidas no proceso de soprado ou no proceso de deterioro do material.



O último fragmento recuperado, foi rexistrado na U.E. 237 no entorno do sector 41. Esta última peza caracterízase por ser un elemento decorativo dun posible móbel ou similar. Amosa morfoloxía circular-abombada de base plana, de cor verde botella e cun releve circular no centro da peza.



CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: TELLA.

Foron recuperados un total de 45 fragmentos de tellas curvas, como cerámica de construción e que, ó longo de tódalas campañas, xunto coa cerámica de mesa tanto común como de importación, é un dos materiais máis documentados. Estamos diante dun conxunto altamente fragmentado do que, na súa maioría, correspóndense con fragmentos curvos que conservan parte dos bordos laterais ou frontais, tanto anteriores como posteriores. Seguen a manter as características xerais para este tipo de cerámica medieval de construción, tales como pastas groseiras de cores claros (roxizos, laranxas, marróns ou ocre), desgraxantes grosos de seixo e mica con aportacións de chamota e cal (este último de xeito máis puntual), superficies interiores sen tratamento algún, así como superficies exteriores alisadas con alisados verticais por norma xeral. A maioría das pastas, amósanse laminadas, bastante porosas e con presenza de vacuoliñas.

Tamén se rexistraron pezas que amosan marcas de dixitacións nos extremos, na superficie exterior, a modo de impresións exercidas pola forza da presión das mans para adaptar a pasta ao molde. Na presente campaña, a diferenza de campañas anteriores, os fragmentos conservados son de reducidas dimensións, conservándose tan só un 10% do material, con tres bordos, dous laterais e un frontal. Non foi documentada ningunha peza completa. Pola contra, os bordos seguen a ter as mesmas características que os documentados nas actuacións anteriores e, a excepción duns poucos de morfoloxía oblicua, os restantes amósanse sinxelos, rectos e planos. Algúns dos exemplares, amósanse polvorientos ao tacto, como aqueles de pastas alaranxadas e desgraxantes miúdos con poucos aportes de seixo ou de chamota.








LÍTICOS.

Exceptuando os líticos de grandes dimensións e que, debido a este motivo foron depositados nunha finca anexa ó castelo, foron rexistrados e documentados en laboratorio 45 exemplares de fragmentos líticos todos eles elaborados en granito, agás 5 fragmentos elaborados en xisto. Do total do conxunto, na presente campaña destaca a presenza de elementos arquitectónicos e decorativos, seguidos cuantitativamente, dun alto número de posibles tapadeiras (en proceso de estudo e análise), de proxectís pétreos e de pequenos fragmentos de afiadores.



Do total do conxunto, recuperáronse 8 fustes de granulometría media-fina, na súa maioría pulidos, sendo conservados fragmentos de considerables dimensións, de entre 15 e 32 cms de alto e cunha media de 15-17cm de grosor. Foron recuperados na súa maioría no entorno do sector 51. Asemade, foron documentadas tres basas de columnas ou fustes, de sección circular, estando dúas delas decoradas con motivos vexetais metopados e un deles liso, pulido e cun tratamento moito máis coidado que o do resto dos fustes. Estas tres pezas están elaboradas nun granito máis propicio para a talla destes elementos e que xa, dende campañas anteriores se ven confirmando, correspondéndose con granitos de tonos máis roxizos ou alaranxados. Dentro deste conxunto, recuperouse un fragmento de capitel gótico, de liñas suaves e sinxelas documentado na U.E.726 no entorno do sector 62.

En canto ó conxunto de molduras atopadas, na súa maioría pertencen a fragmentos de celosías góticas, con rebaixes e molduras propias do estilo gótico de este tipo de vanos.

Como elementos de uso funcional e de arquitectura defensiva, foi recuperada a parte superior dun merlón triangular, do que xa se tiña constancia da súa existencia no castelo.

Dentro do conxunto total de líticos exhumado, recuperáronse un total de 8 proxectís, rexistrado na maioría das unidades estratigráficas relacionadas con derrubes. Excepto un dos exemplares, o restos atópanse altamente fragmentados, conservándose tan só, medias partes ou cuartos. Son de reducidas dimensións, polo que estamos a falar de proxectís lanzados con bombardas.

Asemade, documentouse un alto número (10 exemplares) de posibles tapadeiras, xa que segundo estudos realizados, esta podería ser a súa finalidade, xa que ata o momento non está clara a súa tipoloxía. O que si é evidente e que xa se tiñan documentado dentro do castelo.

As tapadeiras realizadas en pedra –granito no noso caso- son un elemento pouco común nos estudos de materiais arqueolóxicos, cecais pola súa problemática identificación como tais ou como fragmentos de proxectís pétreos de pequeno tamaño. Xa indicamos a existencia de proxectís pétreos, os cales se presentan así mesmo fragmentados, pero coa característica de que amosan a superficie exterior perfectamente redondeada, cecais pola necesidade de ter un módulo e forma regular para o correcto funcionamento do trabuco. Pola súa banda, os elementos que identificamos como tapadeiras, presentan unha morfoloxía de menos de ¼ de casquete, e superficie exterior non está ben traballada.

As tapadeiras, de diferentes materiais, son moi frecuentes desde época romana; variábeis en canto ao tipo de material, bastante irregulares. As nosas tapadeiras presentan unha factura tosca, pero comparten características suficientes para ser consideradas como tais: unha cara plana e unha forma con tendencia circular conseguida

recortando a peza. Paralelos destas tapadeiras as atopamos en Peñaferruz (Asturies); no poboado de Apardués dos séculos XII-XIV; Ascoz, séculos XII-XIV; e no xacemento de Tintern Abbey (Inglaterra), abadía cistercense ocupada entre os séculos XII e XV, entre outros (Gutiérrez González (2003): páx. 260).

Finalmente, e de novo, ó igual que en campañas anteriores, documentouse un número relevante de afiadores, se o temos en conta dentro de todo o conxunto lítico recuperado. Todos se amosan elaborados en xisto, de cor gris escuro e de superficies pulidas e suaves ao tacto. Atópanse altamente fragmentados.

PROXECTÍS PÉTREOS




AFIADORES



TAPADEIRAS



FUSTES








CAPITEL



MOLDURAS



FRAGMENTO DE MERLÓN



Especialmente significativa foi a aparición dunha grande cantidade de elementos arquitectónicos tipo sillares na zona onde se deixou á vista a barbacá (sectores 47, 57, 67 e 77). No nivel de derrube documentado xa en intervencións anteriores, apareceron numerosos sillares con marcas de canteiro, especialmente de forma en “○” e en cruz “+”.



Sillar con marca de canteiro circular.



Sillar con marca de canteiro en cruz.

Outros elementos recuperados pertencen ao apartado balístico, con bolaños de diferente diámetro, aínda que destacan por número aqueles que presenta un diámetro maior.



Bolaño.



Bolaño.

Tamén é singular a abundante presenza de tramos de canles, de sección cuadrangular. Nalgúns casos, o tramo da canle está pechada, polo que seguramente se corresponda con outro tipo de elemento arquitectónico, como pode ser, cecais, o espazo polo cal discorre o rastrillo dunha porta.



Fragmento de canalización.



Fragmento de canalización.



Fragmento de elemento que ben podería ser a zona de encaixe do rastrillo da porta.



Vista dos elementos líticos recuperados.

MATERIAL ÓSEO.


Na campaña de 2006 foron recuperados un total de 25 fragmentos óseos, dos cales 3 fragmentos pertencen a molares ou colmillos e 2 a fragmentos de vértebras. Ó igual que nas campañas anteriores, o material óseo recuperado, refire a restos animais de posibles especies como vacúns, ovicapridos e suídos.

Amósanse moi fragmentados, aínda que se atopan en bo estado de conservación. Destacan de novo, e a priori, a presenza de especies domésticas, con unha determinada finalidade, a alimenticia. Os restos de posibles vacúns (*Bos taurus*), así como os de ovicaprinos e suídos (*ovis aries/capra hircus* e *sus domesticus* respectivamente) aparecen representados en menor número que en campañas anteriores.

Cabe destacar de novo a presenza de dentes e molares, en bo estado de conservación, e que poderán revelar datos futuros de grande interese, tales como a idade dos animais, o sexo, etc.

A maioría dos exemplares recuperados foron rexistrados no entorno do sector 40, nas unidades estratigráficas 237 e 230.

-Gráfica de porcentaxe de achados por unidades estratigráficas:



Na presente campaña, á diferenza de outras campañas de actuación, o valor cuantitativo dos exemplares recuperados é moito menor, aínda que, de novo, estamos a

falar dunha presenza que confirma novamente a importancia deste tipo de animais no entorno da fortaleza, tanto como animal domesticado como para o seu uso alimenticio.

MALACOFAUNA

Á diferenza coas campañas anteriores, na presente actuación arqueolóxica, tan só foron documentados 10 exemplares de bivalvos, concretamente de ostras (*ostrea edulis*). Os exemplares documentados están vinculados cos unidades estratigráficas 1006 e 1007, no entorno dos sectores 36 e 27 respectivamente. Dos dez exemplares recuperados, 8 foron rexistrados na U.E. 1007.

A súa presenza está vinculada non só á función alimenticia senón como comprobamos en anteriores campañas, á súa utilidade como elemento construtivo, formando parte da argamasa utilizada na compatación e colmatación de sillares e muros.

ESTUCO.

Na presente campaña foron recollidos in situ no sector 27 na U.E.M. 1000, varias mostras e fragmentos de estuco. Este tipo de material, xa documentado en campañas anteriores e todavía conservado en U.E.M. como na zona da fonte, ven a corroborar o feito de que este tipo de material era utilizado para recubrir e decorar as superficies pétreas. A súa conservación dentro do castelo é minoritaria, cecais debido ó feito de que as estruturas murarias documentadas ate o de agora, atópanse altamente alteradas co paso do tempo debido a varios factores.

Bibliografía:

- Casal García, R; Acuña Castroviejo, F. et al. (2004): *A Fortaleza de Rocha Forte (Santiago): campañas de intervención 2002-2003*. En: Gallaecia, nº 23, páxs. 195-204, 2004, Santiago de Compostela.
- Casal García, R; Acuña Castroviejo, F. et al. (2005): *La Fortaleza de a Rocha Forte. Campañas de intervención 2004*. En: Gallaecia, nº 24, páx. 193-219. Santiago de Compostela.
- Casal García, R; Acuña Castroviejo, F. et al. (2006): *Fortaleza de A Rocha Forte (Santiago de Compostela): campaña de 2005*. En: Gallaecia, nº 25, páxs. 147-204-171, 2006, Santiago de Compostela.
- Gutierrez González, J.A. (2003): *Peñaferruz (Gijón). El castillo de Curiel y su territorio*. Serie Patrimonio. VTP Editorial. Gijón.
- Monteiro, Joao Gouveia (1999): *Os castelos portugueses dos finais da Idade Media*. Lisboa.
- Mora Figueroa, L (2006): *Glosario de arquitectura defensiva medieval*.

Numismas:

- González Vila, G (2006): *Achádegos numismáticos na Fortaleza de A Rocha Forte (Santiago de Compostela)*. En: Gallaecia, nº 25, Santiago de Compostela.
- González Vila, G; Roma Valdés, A (2006): *Monedas de Enrique II fabricadas entre 1369 y 1373. Una posible emisión compostelana*. En: Gallaecia, nº 25, Santiago de Compostela.

Cerámica:

- César Vila, M. e Bonilla Rodríguez, A. (2003): *Estudio de los materiales cerámicos del <Castelo da Lúa> (Rianxo, A Coruña)*. En: Gallaecia, nº 22, páxs. 297-367, Santiago de Compostela.
- Diogo, J. M. e Chilra Abraços, H. (coords.) (1998): *Actas das 2^{as} Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval. Métodos e resultados para o seu estudo*. Cámara Municipal de Tondela, Tondela.
- Fariña Busto, F. (1974-1975): *Contribución ao estudo da cerámica medieval en Galicia*. En: Cuadernos de Estudios Gallegos. T. 29, fasc. 87-89, páx. 51-64.
- Fariña Busto, F; Romero, M, Vázquez, J.M. (1973): *Nuevos hallazgos de "anforiñas"*. En: El Museo de Pontevedra, XXVII, pp. 72-90, Pontevedra.

- Ferreira Priegue, E. M^a. (1984): *Fuentes para la exportación gallega de la segunda mitad del siglo XV: el peatge de mar de valencia*. Universidade de Santiago de Compostela.

- Gutiérrez González, J. A; Ramón Bohigas Roldán, R. (coords.) 1989: *La Cerámica medieval en el norte y noroeste de la península Ibérica : aproximación a su estudio*. Universidad de León.

- M. Gerrard, C.; Gutiérrez, A; G. Vince, A. (eds) (1995): *Spanish Medieval Ceramics in Spain and the British Isles*. BAR International Series 610, Oxford.

- Marken, M. (1994): *Pottery from Spanish Shipwrecks, 1500-1800*. University Press, Miami.

- Martínez Casal, J.R. (2006): A cerámica medieval da fortaleza de A Rocha Forte. Contribución ao seu estudo. En: Gallaecia, nº 25, Santiago de Compostela.

- Matesanz Vera, P (1987): *La cerámica medieval cristiana en el Norte (ss. IX-XIII): estado de la cuestión*. En: II Congreso de Arqueología Medieval Española, vol. I (Ponencias), Madrid, páx. 246-260.

- Mesquida García, M (1995): *La cerámica azul y dorada de Paterna: formas y decoraciones*. En: VV.AA (1995): *Jornadas de Cerámica Medieval e Pós-Medieval. Métodos e resultados para o seu estudio*. Páx. 97-108. Cámara Municipal de Tondela. Tondela.

- Riu, M. (director) (1984): *Ceràmica grisa I terrisa popular de la Catalunya Medieval*. Acta Medievalia, Annex 2. Departament d'Historia Medieval, Barcelona.

- Riu Martín, M^a del Carmen (1992): *Las piezas de cerámica halladas en las bóvedas de las iglesias barcelonesas del siglo XIV*. En: Acta Medievalia, Nº 13, páx. 375-424, Universidad de Barcelona.

- Suárez Otero, J; Gimeno García-Lomas, R. e Fariña Busto, F. (1989): *La Cerámica medieval en Galicia*. En: Gutiérrez González, J. A; Ramón Bohigas Roldán, R. (coords.) (1989): *La Cerámica medieval en el norte y noroeste de la península Ibérica : aproximación a su estudio*. Universidad de León, páx. 285-301.

- VV.AA (1995): *Jornadas de Cerámica Medieval e Pós-Medieval. Métodos e resultados para o seu estudio*. Cámara Municipal de Tondela. Tondela.

8. CONCLUSIONES

A presente campaña de escavación corrobora de novo os datos adiantados nas anteriores fases de traballo. De novo a estratigrafía rexistrada así como o estudo previo dos materiais e a súa localización en campo, demostran que se documentan alomenos dous momentos: un, formado polos depósitos procedentes do ataque, destrución e abandono da fortaleza, caracterizado polas unidades estratigráficas superiores e polos niveis de derrube, e o segundo, formado polos diversos niveis de ocupación orixinados durante a ocupación da fortaleza, cuxo exemplo máis claro é o da estratigrafía dos sectores 41 e 42, onde se constatan baixo os niveis de derrube importantes niveis ou depósitos con moito material arqueolóxico –todo el bastante homoxéneo en canto datacións- que se orixinan con aportes procedentes do interior do castelo.

Documentouse o tramo da cerca muraria do castelo desde o Torreón NW (UEM211) até o torreón Sur da zona da entrada (UEM732). A escavación deixou á vista unha muralla que só conserva os cimentos e a estrutura interna, debido á desaparición dos sillares que revestirían o alzado exterior, do cal só se conserva un exemplar, así como o paramento exterior realizado en sillares do torreón sur da entrada. Todo isto nos leva a pensar na importante actividade de saqueo e destrución que sufriu a zona máis accesíbel do xacemento desde o momento da súa destrución. Esta zona, sería así mesmo, unha das máis atacadas durante a revolta irmandiña.

Por outra banda, descubriuse, o tramo case completo da Barbacá no seu lado sur, traballo que non se puido rematar debido á ampliación das vías do ferrocarril, que ocuparon parte da superficie do castelo. Documentouse a existencia de reforzos na barbacá dispostos para protexer as torres intermedias da fortaleza, realizados dunha forma diferente aos tramos que protexen ás torres circulares que se documentaron na zona suroeste e noroeste do castelo.

Por último, non debemos esquecer os efectos da construción do ferrocarril, que soamente non alteraron profundamente a planta do xacemento e algunhas das súas estruturas senón que contribuíu á creación de niveis artificiais. Significativa é a recente alteración que sufriu o xacemento debido á realización das derradeiras obras no trazado da vía do tren coa ampliación dos terrapléns laterais, que ocuparon parte da superficie

norte do recinto amurallado, e imposibilitarán a escavación no sector máis oriental da fortaleza.

Como en anos anteriores, o grande volume de material arqueolóxico documentado referido a elementos arquitectónicos –fragmentos de canles, merlóns, sillares con marca de canteiro, capiteis, fustes; etc.-, elementos balísticos –bolaños de diferente módulo, por exemplo- suxire unha problemática en canto á súa conservación. Debido ao elevado volume existente, que imposibilita o seu traslado, así como a súa importante significación pola riqueza dos mesmos e a que non hai unha colección tan completa –coñecida-, é necesario contar cun recinto fechado para ser almacenados con garantías de non ser expoliados. Actualmente, os elementos máis significativos están depositados nunha propiedade próxima cedida por un veciño, mais consideramos que sería necesario acometer un proxecto de cerre do xacemento para poder depositar o material de grande tamaño.

Así, numerosos sillares permanecen ao ar libre na superficie máis inmediata do xacemento sen que haxa medidas que eviten o seu expolio.

Outro elemento de interese que habería que abordar é o impacto que a remodelación da vía de ferro para o futuro AVE supuxo para o xacemento de A Rocha Forte. Anteriormente citamos que as obras de acondicionamento ampliaron o terraplen da vía sobre os sectores orientais do xacemento. A isto hai que sumarlle a realización dun vial soterrado dentro do perímetro de protección integral do xacemento para cruzar a vía do tren. Queremos así mesmo denunciar que para a realización do vial, non se tivo en conta a nosa presenza no xacemento para poder facer o control de obras e valorar o impacto arqueolóxico producido por esta intervención.

Santiago de Compostela, a 30 de xaneiro de 2007.

Os arqueólogos directores.



Fdo. Raquel Casal García.



Fdo.Fernando Acuña Castroviejo

EQUIPO DE TRABAJO DURANTE A ACTUACIÓN

Directores da actuación

Raquel Casal García.

Fernando Acuña Castroviejo.

Equipo técnico

José Ramón Martínez Casal.

Guillermo Santamaría Gámez.

Equipo traballo de campo e gabinete

Goretti González Vila.

Nuria Liñeiro Gerpe.

Sara Rodríguez López.

Víctor Vázquez Domínguez.

María del Carmen Campelos Alvarez

Empresa constructora: JOSCON 2000 S.L.

BASES DE MATERIAIS

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIONES
RF-06/254/562	254	62	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral recto. Superficie exterior: alisada con marcas de alisado vertical. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio de grao grosso de seixo e aportes férricos, pasta porosa, con vacuolas, pouco compacta pero lura.	Roxiza-alaranxada	10,1x10,7x1,7cm
RF-06/227/538	227	41	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella aconcavada. Bordo lateral e frontal rectos-planos. Superficie exterior: alisada con marcas de alisado, presenza de dixitacións como marcas de impresión provocadas polo axuste da peza ao molde. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo grosso e polvo micáceo. Pasta compacta, laminada e con vacuoliñas.	Alaranxada	10,9x10,8x1,5cm
RF-06/230/543	230	40	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral recto-plano. Marcas de alisado vertical en superficie exterior, sen tratar en superficie interior.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo, pasta fina, porosa.	Ocre	11,3x10x1,7cm
RF-06/427/570	427	23	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral recto. Fragmento plano. Superficie exterior: alisada, superficie interior: lixeiramente rugosa.	Oxidante	Desgraxante grosso de seixo e aportacións de chamota, porosa e acastañada. Concrecións férricas	Acastañado	11,4x8,7x1,5cm

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIONS
RF-06/230/540	230	40	Cerámica de construcción - Tella	Fragmento de tella aconcavado. Superficie exterior: alisada con espátulado profundo vertical. Superficie interior: sen tratar.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo, pasta laminada con presenza de vacuolas.	Roxiza	11,5x7,5x1,7cm
RF-06/715/576	715	52	Cerámica de construcción- Tella	Fragmento de tella aconcavado con bordo lateral recto-plano. Superficie exterior: alisada con marcas de alisado vertical. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio con grans grosos de seixo e aportacións de chamota, pasta porosa polvorizada ao tacto, laminada e con vacuolas.	Laranxa	11,5x9,5x1,7cm
RF-06/254/564	254	62	Cerámica de construcción- Tella	Fragmento de tella plano con bordo lateral e frontal rectos. Superficie exterior: sucinto alisado. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante de grao medio de seixo e xisto. Pasta: fina, porosa, pouco compacta, con vacuolas.	Laranxa	11,6x10,7x1,6cm
RF-06/237/553	237	40	Cerámica de construcción- Tella	Fragmento de tella aconcavada con bordo lateral e frontal rectos- planos. Superficie exterior: alisada con marcas de alisado vertical e horizontal. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo e aportacións férricas, pasta porosa, pouco compacta pero dura, con vacuolas.	Pardo- amarronada	11,9x9,2x1,7cm

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIONES
RF-06/237/547	237	41	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral, fragmento curvo- aconcavado. Superficie exterior alisada, superficie interior lixeiramente alisada	Oxidante	Desgraxante grosso de seixo con aportacións de chamota e cal. Pouco compacta, presenza de vacuoliñas	Alaranxada- ocre	12,3x7,5x1,8cm
RF-06/254/565	254	62	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral recto, superficie exterior: alisada con marcas de alisado vertical, polvorienta ao tacto, superficie interior:irregular	Oxidante	Desgraxante medio de seixo, pasta laminada, mal decantada e dura	Alaranxada	12,9x8,1x1,4cm
RF-06/254/569	254	62	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral recto-plano, superficie exterior: alisada con marcas de alisado vertical, polvorienta ao tacto, superficie interior:irregular.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo, pasta laminada, mal decantada e dura	Alaranxada	12x10,3x1,5cm
RF-06/207/536	207	51	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo frontal recto-plano. Superficie exterior:alisada. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante grosso, de seixo e aportacións de chamota, pasta pouco compacta, laminada.	Ocre	13,1x11x2,1cm

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIONS
RF-06/254/560	254	62	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella, superficie exterior:alisada con marcas de alisado vertical. Superficie interior: sen tratar, grans de seixo que afloran á superficie.	Oxidante	Desgraxante de seixo de grao grosso, con aportacións de cal. Pasta: groseira, mal amalgamada, compacta.	Ocre	13,1x12,4x1,7cm
RF-06/254/556	254	62	Cerámica de construcción-tella	Fragmento de tella aconcavada, bordos laterais e frontal, rectos e planos, excepto o bordo frontal que se amosa redondeado. Superficie exterior:alisada con marcas de alisado vertical. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio de grao grosso de seixo e chanota, aportacións de cal. Pasta pouco compacta pero dura, con vacuolas, laminada.	Roxiza	13,5x11,3x2cm
RF-06/254/568	254	62	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella aconcavado, superficie exterior: alisada con marcas de alisado vertical, polvorienta ao tacto, superficie interior:irregular.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo, pasta laminada, mal decantada e dura	Alaranxada	13,7x8,5x1,7cm
RF-06/715/571	715	52	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral e frontal rectos-planos. Superficie exterior: alisada. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio con grans grosos de seixo e aportacións de chanota, pasta porosa polvorienta ao tacto, laminada e con vacuolas.	Laranxa	13,8x12,6x1,6cm

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIONES
RF-06/254/563	254	62	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral e frontal rectos-planos, amosa rebordo. Superficie exterior: alisada, superficie interior: lixeiramente alisada.	Oxidante	Desgraxante medio con grans grosos de seixo, aportes de cal, pasta: compacta, laminada con vacuolas e dura.	Roxiza	13,9x11,3x1,7cm
RF-06/237/552	237	40	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella aconcavado con bordo lateral plano-recto. Superficie exterior: sen tratamento, con sucinto alisado e areosa.	Oxidante	Desgraxante medio de grao grosso de seixo. Pasta groseira e pouco compacta, dura e mal decantada.	Ocre. Gris en superficie exterior.	13x9,4x1,5cm
RF-06/230/541	230	40	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella aconcavado con bordo lateral recto-plano. Superficie exterior alisada con marcas de alisado. Superficie exterior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo, pasta porosa, pouco compacta pero dura.	Acastañada	14,4x12x2cm
RF-06/230/542	230	40	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo frontal recto-plano. Superficies rugosas aínda que amosa sucinto alisado en superficie exterior.	Oxidante	Desgraxante medio-groso de seixo, pasta groseira, pouco compacta pero dura.	Ocre-parda	14,6x15x2,3cm

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIONS
RF-06/254/557	254	62	Cerámica de construcción- Teila	Fragmento de teila con superficie exterior: alisada con alisado vertical e superficie interior: sen tratar.	Oxidante	Desgraxante medio de grao grosso de seixo e aportacións de chamota. Pasta: groseira, porosa e pouco compacta.	Laranxa	14x6,7x1,5cm
RF-06/237/549	237	41	Cerámica de construcción- Teila	Fragmento de teila aconcavada con bordo lateral reco-plano. Superficie exterior: alisada con marcas verticais de alisado. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo con aportacións de chamota, dura, compacta e con presenza de vacuoliñas.	Ocre- amarronada	15,3x10x1,5cm
RF-06/226/537	226	51	Cerámica de construcción- Teila	Fragmento de teila con bordo lateral plano-recto. Superficie exterior: alisada con marcas de alisado vertical. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio con grans de seixo de grao grosso, pouco compacta, porosa, dura con presenza de vacuoliñas.	Ocre- acastañada	15,3x15,3x1,9cm
RF-06/237/550	237	41	Cerámica de construcción- Teila	Fragmento de teila aconcavada con bordo lateral plano-recto. Amosa reborde. Superficie exterior: alisada. Superficie interior: sen tratar, grans de seixo que afloran á superficie.	Oxidante	Desgraxante medio de grao grosso de seixo, chamota e concrecións férricas. Pasta groseira, mal decantada pouco compacta e con presenza de vacuoliñas.	Ocre- alaranxada	15x12,4x2,1cm

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIONS
RF-06/229/539	229	21	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella aconcevada con bordo lateral recto-plano. Amosa reborde. Superficie exterior:alisada, suave. Lixeiro engobe. Superficie interior:sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante fino con seixo e aportacións de chamota, pouco compacta, laminada e con presenza de vacuoliñas.	Ocre-alaranxada	16,3x15,3x1,9cm
RF-06/254/566	254	62	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral e frontal oblicuos. Superficie exterior: alisada con alisado vertical. Superficie interior:sen tratar. Amosa marcas de dixitacións como impresión exercida para amalgamar a pasta ao molde.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo e granito. Pasta compacta, dura, vacuolada. Aportes de cal.	Ocre	16,5x11,2x2,2cm
RF-06/237/548	237	41	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella aconcevada. Superficie exterior: alisada con marcas de alisado. Superficie interior:sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo de grao medio-groso, mica, con presenza de vacuoliñas, compacta e laminada.	Alaranxada	16x11,3x1,3cm
RF-06/254/558	254	62	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral e frontal oblicuos. Superficie exterior: alisada con alisado vertical. Superficie interior:sen tratar. Amosa marcas de dixitacións como impresión exercida para amalgamar a pasta ao molde.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo e granito. Pasta compacta, dura, vacuolada.	Ocre	17,6x11,2x1,7cm

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIONS
RF-06/237/551	237	41	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella aconcavada con bordo lateral recto-plano. Superficie exterior:alisada con marcas de alisado vertical. Superficie interior:sen tratamiento.	Oxidante	Desgraxante medio de grao grosso de seixo e aportacións de cal. Pasta porosa, pouco compacta e dura.	Alaranxada	17,8x11,1x1,5cm
RF-06/240/555	240	40	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella aconcavada con dous bordos laterais e un frontal, bordos rectos e planos. Superficie exterior:alisada con marcas de alisado vertical, evidencias de estar exposta ao lume. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio con grans de grao grosso de seixo e presenza de chamota, pasta dura e compacta, con vacuoliñas.	Ocre-alaranxada	17x13,2x2cm
RF-06/236/546	236	40	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral recto-plano e frontal oblicuo, fragmentados. Superf. Exterior:alisada con marcas de alisado. Superf. Interior:sen tratamiento.	Oxidante	Desgraxante de grao grosso de seixo e presenza de mica. Pasta pouco compacta pero dura, presenza de vacuolas.	Alaranxada	18x12,9x1,3cm
RF-06/254/561	254	62	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella plano, con bordo lateral recto, superficie exterior: alisada con marcas de alisado vertical, polvorienta ao tacto, superficie interior:irregular.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo, pasta laminada, mal decantada e dura	Alaranxada	18x8,6x1,7cm

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIÓN
RF-06/23/554	237	40	Cerámica de construción-Tella	Fragmento de tella aconcavada con bordo lateral plano-recto, superficie exterior:alisada con marcas de alisado vertical. Superficie interior: lixeiramente alisada, desconchamento da pasta cara o bordo, irregular, grans de seixo que afloran.	Oxidante	Desgraxante grosso de seixo, aportacións de cal, mal calibrados. Pasta groseira, mal amalgamada e mal decantada aínda que dura.	Laranxa	20,1x11,5x1,7cm
RF-06/254/559	254	62	Cerámica de construción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral e frontal oblicuos. Superficie exterior: alisada con alisado vertical. Superficie interior:sen tratar. Amosa marcas de dixitacións como impresión exercida para amalgamar a pasta ao molde.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo e granito. Pasta compacta, dura, vacuolas. Aportes de cal.	Ocre	20,5x12,5x2cm
RF-06/723/581	723	52	Cerámica de construción-Tella	Fragmento de tella con dous bordos laterais rectos-planos e un frontal oblicuo. Superficie exterior:alisada con marcas de alisado vertical. Superficie interior:sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio, mal decantado, poroso con vacuoliñas, con grans de seixo de grao medio, aportacións de xisto. Laminada.	Ocre-alaranxada	25x16x1,8cm
RF-06/715/577	715	52	Cerámica de construción-Tella	Fragmento de tella aconcavado. Superficie exterior:alisada. Superficie interior:sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio con grans grosos de seixo e aportacións de chamota, pasta porosa polvorenta ao tacto, laminada e con vacuolas.	Laranxa	4,5x6x1,4cm

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIONS
RF-06/715/579	715	52	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tela aconcavado con bordo lateral recto-plano. Superficie exterior:alisada. Superficie interior:sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio con grans grosos de seixo e aportacións de chamota, pasta porosa polvorienta ao tacto, laminada e con vacuolas.	Laranxa	4,7x4,7x1,5cm
RF-06/715/573	715	52	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tela Superficie exterior:alisada. Superficie interior:sen tratamento.	Oxidante.	Desgraxante medio con grans grosos de seixo e aportacións de chamota, pasta porosa polvorienta ao tacto, laminada e con vacuolas.	Laranxa	5,1x5,6x1,5cm
RF-06/715/575	715	52	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tela aconcavado con bordo lateral e frontal rectos-planos. Superficie exterior: alisada con marcas de alisado vertical. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio con grans grosos de seixo e aportacións de chamota, pasta porosa polvorienta ao tacto, laminada e con vacuolas.	Laranxa	5,2x4,1x1,3cm
RF-06/715/572	715	52	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tela aconcavado. Superficie exterior:alisada. Superficie interior:sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio con grans grosos de seixo e aportacións de chamota, pasta porosa polvorienta ao tacto, laminada e con vacuolas.	Laranxa	6,5x5,3x1,4cm

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIONES
RF-06/715/578	715	52	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella de bordo lateral recto-plano. Superficie exterior:alisada. Superficie interior:sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio con grans grosos de seixo e aportacións de chamota, pasta porosa polvorienta ao tacto, laminada e con vacuolas.	Laranxa	6,7x5,2x1,7cm
RF-06/230/544	230	40	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral e frontal alterados, irregulares. Superficie exterior:asiliada. Superficie interior:sen tratar.	Oxidante	Desgraxante fino-medio. Pasta fina de cor roxizo, porosa.	Ocre-Roxiza na pasta e superficie interior.	7,1x10,5x1,6cm
RF-06/715/580	715	52	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella aconcavado con bordo lateral recto-plano. Superficie exterior:alisada. Superficie interior:sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio con grans grosos de seixo e aportacións de chamota, pasta porosa polvorienta ao tacto, laminada e con vacuolas.	Laranxa	7,4x4,9x1,5cm
RF-06/715/574	715	52	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral irregular. Superficie exterior:alisada. Superficie interior:sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio con grans grosos de seixo e aportacións de chamota, pasta porosa polvorienta ao tacto, laminada e con vacuolas.	Laranxa	7,5x8,2x1,3cm

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIONES
RF-06/254/567	254	62	Cerámica de construcción- Tella	Fragmento de tella con bordos laterais e frontal rectos. Superficie exterior alisada. Superficie interior: sen tratar aínda que suave ao tacto.	Oxidante	Desgraxante de seixo de grao grosso, aportacións de chamota. Pasta: compacta, laminada, vacuolas, dura.	Roxiza	8,9x8,4x1,4cm

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/726/632	726	62	Cravo de cabeza rectangular plana	Cravo de cabeza rectangular plana, espigo llexiradamente curvo en tercio medio, punta seccionada e sección cadrangular	Cabeza: 1,5x2cm Espigo: 6,8x0,8-0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/705/673	705	51-62	Bisagra	Bisagra en ferro de sección rectangular plana	17,5x3,5x1-0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/705/670	705	62	Eslabon	Eslabón de ferro fragmentado, sección rectangular	6,1x7,6x1,1cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/705/644	705	51/62	Cravo de cabeza rectangular plana	Cravo de cabeza rectangular plana e espigo recto, seccionado e de sección cadrangular	Cabeza: 1,8x1,6cm Espigo: 5,6x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Laminado.

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOXIA	DIMENSIÓN	CONSERVACIÓN
RF-06/705/627	705	62	Cravo de cabeza ovalada plana	Cravo de cabeza ovalada plana, espigo recto, punta seccionada e sección cadrangular	Cabeza: 1,8x2cm Espigo: 6,7x0,9-0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Laminado.
RF-06/705/626	705	62	Cravo de cabeza ovalada plana	Cravo de cabeza ovalada plana, espigo recto, seccionado e de sección cadrangular	Cabeza: 1,6cm Espigo: 2,7x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/700/672	700	??	Fragmento de ferradura	Fragmento de ferradura en ferro, amosa dous buratos para inserción de cravo e fixación á pezuña do animal, buratos circulares	10,5x3,1x0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/700/653	700	51	Cravo de cabeza rectangular plana	Cravo de cabeza rectangular plana espigo recto e punta roma, sección cadrangular	Cabeza: 1,8x1,5cm Espigo: 6,8x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOXIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/700/652	700	51	Cravo de cabeza circular plana	Cravo de cabeza circular plana e espigo de sección cadrangular e punta roma	Cabeza: 1,6cm Espigo: 6,6x1,3-0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Laminado.
RF-06/700/651	700	51	Cravo de cabeza romboidal	Cravo de cabeza romboidal e espigo dobrado en L con punta seccionada, sección cadrangular	Cabeza: 2,2x1,7cm Espigo: 4,7x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/700/636	700	51	Cravo de cabeza circular plana	Cravo de cabeza pseudo-circular plana, espigo lixeiramente curvo en tercio medio, punta roma	Cabeza: 2x1,8cm Espigo: 1,13x0,8-0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/700/635	700	51	Cravo en T	Cravo en T de cabeza rectangular plana, cabeza seccionada pola metade a modo de fractura que perdura polo espigo, punta seccionada, sección cadrangular	Cabeza: 2,9x1,6cm Espigo: 6,2x0,9-0,8cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOXIA	DIMENSIONÍS	CONSERVACIÓN
RF-06/700/603	700	51	Cadeiña de argolas circulares	Cadeiña de argolas circulares de sección rectangular.	3cm diámetro máximo cada cadeiña, e 0,6 de espesor.	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/700/602	700	51	Cadeiña de argolas ovaladas	Cadeiña de argolas ovaladas de sección rectangular entrelazadas entre si.	6x0,5cm cada cadeiña	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/700/597	700	51	Espigo de cravo	Espigo de cravo de sección cadrada e punta secciónada.	7,5x0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/700/596	700	51	Cravo de cabeza pseudo-cadrada	Cravo de cabeza pseudo-cadrada, lixeiramente secciónada nun extremo, espigo recto de sección cadrada e punta secciónada.	Cabeza: 1,5x1,5 Espigo: 5,5x0,6-0,8	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOXIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/700/595	700	51	Cravo de cabeza circular plana	Cravo de cabeza circular plana seccionada, espigo recto de sección cadrada e punta seccionada.	Cabeza: 1,6x2,3cm Espigo: 8,6x0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/700/594	700	51	Cravo en L invertida	Cravo de cabeza semi-circular plana e un extremo recto en ángulo recto co espigo, espigo recto e punta de sección rectangular.	Cabeza: 1,3x1,5cm Espigo: 7,6x0,5-0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/700/593	700	51	Cravo de cabeza circular plana	Cravo de cabeza circular plana con espigo dobrado cáseque en L en tercio medio, punta roma e sección cadrada.	Cabeza: 1,9x2,2cm Espigo: 12,1x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/73/687	273	41	Escarpia	Escarpia de ferro de sección rectangular, concrecións nun extremo	17,5x1,6cm Ensanchamento de 4,5cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGÍA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/257/657	257	62	Cravo de cabeza pseudo-circular	Cravo de cabeza pseudo-circular aínda que lixeiramente deformado, espigo recto de sección cadrangular e seccionado	Cabeza: 2,9x3 Espigo: 6,8x0,8cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/256/648	256	51	Cravo de cabeza cadrada plana	Cravo de cabeza cadrada plana con espigo seccionado, sección cadrangular, concrecións cerámicas no espigo	Cabeza: 2,2x1,9cm Espigo: 5,4x0,8cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/256/647	256	51	Cravo de cabeza ovalada plana	Cravo de cabeza ovalada plana e espigo seccionado, sección cadrangular	Cabeza: 1,5x2,1cm Espigo: 2,5x0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/254/685	254		Conxunto de 2 escouras	Escouras de ferro. Forxa.		Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGÍA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/254/654	254	51	Cravo de cabeza pseudo-cadrada	Cravo de cabeza pseudo-cadrada de espigo recto e punta roma, sección cadrangular	Cabeza: 2,1x2,1cm Espigo: 8x1,1 cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/254/634	254	62	Cravo de cabeza ovalada plana	Cravo de cabeza ovalada plana, espigo recto, punta roma, sección cadrangular	Cabeza: 2,5cm Espigo: 11x0,8-1cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Laminado.
RF-06/254/633	254	62	Cravo de cabeza rectangular plana	Cravo de cabeza rectangular plana e espigo seccionado, sección cadrangular	Cabeza: 2,3x2,5cm Espigo: 1,1x1cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/254/587	254	62	Metal indeterminado	Fragmento de metal indeterminado ensanchado nun dos extremos. Amosa espigo recto e de sección cadrada.	6,2x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGÍA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/251/643	251	51	Espigo de cravo	Espigo de cravo recto de sección cadrangular	7,3x0,9-0,7 cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/251/642	251	51	Espigo de cravo	Espigo de cravo recto e de sección cadrangular	6,9x0,9 cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Laminado.
RF-06/251/641	251	51	Espigo de cravo	Espigo de cravo curvo e de sección cadrangular	7,6x1,2-1 cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Laminado.
RF-06/251/622	251	51	Cravo de cabeza rectangular plana	Cravo de cabeza rectangular plana e espigo recto, de sección cadrangular e punta roma	Cabeza: 1,6x2 cm Espigo: 8,6x0,7-0,6 cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/251/621	251	51	Cravo de cabeza informe	Cravo de cabeza informe e espigo recto e seccionado	Cabeza: 1,6x1,8cm Espigo: 5,3x0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/251/620	251	51	Cravo de cabeza rectangular plana	Cravo de cabeza rectangular plana e espigo recto, sección cadrangular e punta roma	Cabeza: 2,4x2cm Espigo: 8,4x0,8-0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/251/619	251	51	Cravo de cabeza rectangular plana	Cravo de cabeza rectangular plana e espigo dobrado lixeiramente en L, sección cadrangular e de punta seccionada	Cabeza: 2,4x1,9cm Espigo: 9x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/240/684	249	40	Conxunto de 8 escouras	Escouras de ferro. Forxa.		Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGIA	DIMENSIONES	CONSERVACION
RF-06/240/683	240	40	Conxunto de 5 escouras	Escouras de ferro. Forxa.		Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/238/682	238	40	Conxunto de 2 escouras	Escouras de ferro. Forxa.		Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/681	237	41	Conxunto de 10 escouras	Escouras de ferro. Forxa.		Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/680	237	41	Conxunto de 10 escouras	Escouras de ferro. Forxa.		Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOXIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/23/679	237	41	Conxunto de 2 escouras	Escouras de ferro. Forxa.		Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/23/678	237	40	Conxunto de 6 escouras	Escouras de ferro. Forxa.		Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/23/676	237	41	Espigo	Espigo dobrado en L de grandes dimensións, sección cadrangular, deformado e ensanchado nun extremo por concrecións de óxido e terra	12,3x2,5-1,3cm Na parte ensanchada:7x5,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Restos de terra, humedecido.
RF-06/23/675	237	41	Cravo de cabeza cadrada	Cravo de cabeza cadrada, espigo de sección cadrangular, seccionado	Cabeza:3,1x3,2cm Espigo:5x1,5cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Humedecido, restos de terra.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGÍA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/237/665	237	41	Cravo de cabeza cadrada plana	Cravo de cabeza cadrada plana, espigo seccionado, recto e de sección cadrangular	Cabeza: 1,9x1,9cm Espigo: 4x0,8cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/664	237	41	Espigo de cravo	Espigo de cravo de sección indeterminada e seccionado	6,1x1,7-1,3cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/663	237	41	Espigo de cravo	Espigo de sección indeterminada e seccionado	5,9x0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/662	237	41	Cravo de cabeza cadrada plana	Cravo de cabeza cadrada plana espigo seccionado de sección cadrangular	Cabeza: 1,7x1,6cm Espigo: 2,9x1cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/23/661	237	41	Cravo de cabeza en L invertida	Cravo de cabeza semicircular con extremo recto en ángulo recto co espigo, espigo recto de punta roma e sección cadrangular	Cabeza: 1,5x1,3cm Espigo: 7,5x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/23/660	237	40	Espigo de cravo	Espigo de cravo de sección cadrangular e seccionado	3,5x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/23/659	237	40	Espigo de cravo	Espigo de cravo seccionado se sección cadrangular	4,9x0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/23/658	237	40	Espigo de cravo	Espigo seccionado, sección cadrangular	5,8x1cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/237/618	237	40	Cravo de cabeza cadrada plana	Cravo de cabeza cadrada plana e espigo lixeiramente curvo, punta roma, sección cadrangular	Cabeza: 1,2x1,3cm Espigo: 5x0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/617	237	40	Cravo de cabeza pseudo-cadrada	Cravo de cabeza pseudo-cadrada abombada, espigo dobrado en tercio inferior, punta roma, sección cadrangular	Cabeza: 1,6x1,6cm Espigo: 6,6x0,8cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/616	237	40	Cravo de cabeza ovalada	Cravo de cabeza ovalada de espigo recto e punta seccionada, sección cadrangular	Cabeza: 1,4x1,9cm Espigo: 7x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/615	237	40	Cravo de cabeza semicircular plana	Cravo de cabeza semicircular plana cun extremo recto en ángulo recto co espigo, espigo recto, de sección cadrangular, punta roma.	Cabeza: 2x2,4cm Espigo: 5,4x0,8-0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/23/614	237	40	Cravo de cabeza rectangular plana	Cravo de cabeza rectangular plana e espigo dobrado en L, sección cadrangular, punta roma.	Cabeza: 1,7x2cm Espigo: 10,1x0,9-0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/23/613	237	40	Cravo de cabeza cadrada plana	Cravo de cabeza cadrada plana, espigo recto de sección cadrada e punta roma.	Cabeza: 1,9x1,7cm Espigo: 9,1x0,8cm de media	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/23/612	237	40	Cravo de cabeza pseudo-cadrada	Cravo de cabeza pseudo-cadrada, espigo de sección cadrada, punta seccionada.	Cabeza: 1,6x2cm Espigo: 6,7x0,8-0,4cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/23/611	237	40	Cravo de cabeza informe	Cabeza informe ensanchada pola presenza de costra de óxido, espigo de sección cadrada e punta roma.	Cabeza: 2,2cm Espigo: 11,2x1,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/237/610	237	40	Cravo de cabeza circular	Cravo de cabeza circular, espigo recto e punta roma. Sección cadrada.	Cabeza: 1cm diám. Espigo: 5x0,5cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/609	237	41	Cravo de cabeza circular	Cravo de cabeza circular, espigo dobrado en dous treitos, punta seccionada e sección cadrada	Cabeza: 1,4x1,7cm Espigo: 8,3x0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/608	237	41	Espigo de cravo	Espigo de cravo de punta afiada triangular, sección pseudo-cadrada	10,3x0,8-0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/607	237	41	Cravo de cabeza circular plana	Cravo de cabeza circular plana e espigo deformado pola corrosión e presenza de costra de óxido, punta seccionada, sección indeterminada	Cabeza: 1,9-1,7cm Espigo: 3,2x1,7-1	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOXIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/23/606	237	41	Cravo de cabeza circular plana	Cravo de cabeza circular plana e espigo de sección indeterminada por deformación producida pola costra de óxido, punta seccionada.	Cabeza: 2,3 cm de diám. Espigo: 4x1,3cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/23/605	237	41	Cravo de cabeza circular abombada	Cravo de cabeza circular abombada de espigo curvo e sección cadrada, punta roma.	Cabeza: 2x2,2cm Espigo: 6x0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/23/604	237	41	Cravo de cabeza circular	Cravo de cabeza circular plana espigo recto de punta seccionada e sección cadrada	Cabeza: 1,9cm diámetro Espigo: 8,6x0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/23/601	237	41	Cravo de cabeza informe	Cravo de cabeza informe, espigo seccionado de sección cadrada.	Cabeza: 1,9x1,3cm Espigo: 3,3x0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOXIA	DIMENSÕES	CONSERVACIÃO
RF-06/237/600	237	41	Cravo de cabeça pseudo-circular ovalada	Cravo de cabeça pseudo-circular ovalada, ponta roma, secção indeterminada por deformação de costra de óxido.	Cabeza: 2,5x2,3cm Espigo: 9,9x3,2-2,6cm	Amosa concreções e restos de costra de óxido.
RF-06/237/591	237	41	Cravo de cabeça circular	Cravo de cabeça circular ensanchada por concreções e deformação provocada pola costra de óxido. Ponta roma e espigo de secção cadrada.	Cabeza: 1,7x2,1cm Espigo: 7,7x0,7-0,8cm	Amosa concreções e restos de costra de óxido.
RF-06/237/590	237	41	Espigo de cravo	Espigo de cravo recto de ponta seccionada e secção cadrada, lixeiramente deformado pola presenza de costra de óxido.	3,8x0,5-0,6cm	Amosa concreções e restos de costra de óxido.
RF-06/236/646	236	41	Cravo de cabeça rectangular plana	Cravo de cabeça rectangular plana con espigo dobrado en tercio inferior, secção cadrangular e ponta roma	Cabeza: 1,3x2 Espigo: 5,9x0,5cm	Amosa concreções e restos de costra de óxido.

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOXÍA	DIMENSIÓN	CONSERVACIÓN
RF-06/236/645	236	41	Espigo de cravo	Espigo de cravo recto e punta roma, sección cadrangular		Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/236/592	236	40	Espigo de cravo	Espigo de cravo lixeiramente curvo en tercio inferior, sección cadrada, punta roma.	6,4x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/235/677	235	40	Conxunto de 3 escouras	Escouras de ferro. Forxa.		Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/230/671	230	40	Bisagra	Bisagra de ferro de sección rectangular plana, seccionado	13,3x2x0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGIA	DIMENSÕES	CONSERVACIÃO
RF-06/230/631	230	40	Cravo de cabeça pseudo-cadrada	Cravo de cabeça pseudo-cadrada con abundantes concreción de costra de óxido, espigo dobrado en tercio inferior, punta seccionada e sección cadrangular	Cabeza: 2,3x2,3cm Espigo: 5,9x1,1-1cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/230/630	230	40	Cravo de cabeza informe	Cravo de cabeza informe e espigo seccionado, sección rectangular	Cabeza: 1,8x1,8 Espigo: 2,5x0,8-0,5cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/227/669	227	41	Praca pseudo-rectangular	Praca de ferro pseudo-rectangular, horadada circularmente nun extremo	5,1x3x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/227/668	227	41	Fragmento de chumbo e ferro	Fragmento de chumbo e ferro de sección cadrangular, balreiro e de función indeterminada	6,6x1,5cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOXIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/227/650	227	41	Cravo en L invertida	Cravo de cabeza semicircular e extremo recto en ángulo recto co espigo, espigo dobrado de sección cadrangular, punta seccionada	Cabeza: 1,8-1,6cm Espigo: 5,8x0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/227/649	227	41	Cravo de cabeza cadrada plana	Cravo de cabeza cadrada plana e espigo recto de punta dobrada e roma, sección cadrangular	Cabeza: 1,7x1,7cm Espigo: 6x0,8-0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/227/638	227	40	Cravo de cabeza informe	Cravo de cabeza informe pero que conserva dous lados en ángulo recto, espigo seccionado de sección cadrangular	Cabeza: 2,5x4cm Espigo: 9x1-0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/226/674	226	62	Fragmento decorativo elaborado en chumbo	Fragmento decorativo e funcional elaborado en chumbo, cor verdoso, amosa decoración en relieve, fragmentado. Posible uso funcional e decorativo dun elemento fixador para móbels ou similar.	3x0,2-0,5cm	

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOXÍA	DIMENSIONS	CONSERVACIÓN
RF-06/226/629	226	40	Cravo en L invertida	Cravo de cabeza semicircular cun extremo recto en ángulo recto co espigo, espigo recto, seccionado e de sección cadrangular.	Cabeza: 1,9x1,9cm Espigo: 4,2x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/226/628	226	41	Cravo de cabeza ovalada plana	Cravo de cabeza ovalada plana cáseque rectangular, espigo recto, punta seccionada e sección cadrangular	Cabeza: 1,8x2,1cm Espigo: 7,9x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/226/589	226	62	Cravo de cabeza circular	Cravo de cabeza circular plana, seccionada.: Espigo recto de sección cadrada e punta seccionada.	Cabeza: 1,3x1,6cm Espigo: 4,8x0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Espigo laminado.
RF-06/226/588	226	62	Cravo de cabeza pseudo-rectangular	Cravo de cabeza pseudo-rectangular-plana, dobrado en tercio inferior, sección cadrada. Punta seccionada.	Cabeza: 1,8x2,3cm Espigo: 7,5x0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/217/599	217	41	Cravo de cabeza circular plana	Cravo de cabeza circular plana, espigo en L, punta seccionada, sección cadrada.	Cabeza: 1,7x1,4cm Espigo: 5,5x0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/217/598	217	41	Cravo de cabeza cadrada	Cravo de cabeza cadrada plana, espigo recto de punta seccionada e sección cadrada.	Cabeza: 1,9x1,9cm Espigo: 10,2x0,8cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/210/640	210	41	Cravo de cabeza rectangular plana	Cravo de cabeza rectangular plana, espigo de dimensións pequenas, sección rectangular, punta roma afiada	Cabeza: 1,5x1cm Espigo: 5,1x0,5-0,4cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/210/639	210	41	Cravo de cabeza cadrada	Cravo de cabeza, espigo recto de sección cadrangular, ensanchamento en tercio inferior	Cabeza: 2x2,2cm Espigo: 7,5x1,9-0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/210/637	210	41	Cravo de cabeza cadrada plana	Cravo de cabeza cadrada plana e espigo recto de punta roma, sección cadrangular	Cabeza: 2,2x2cm Espigo: 13,2x1,1-0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/206-126/667	206-126	62	Escarpia	Escarpia de ferro de punta roma e espigo recto, sección cadrangular aínda que espigo deformado por costra de óxido	13,8x1,1-0,8cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/206-126/666	206-126	62	Escarpia	Escarpia de ferro de punta roma e espigo recto, sección cadrangular aínda que aparentemente circular debido ás concrecións de óxido	24x1,5cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/206-126/656	206-126	62	Cravo de cabeza cadrada	Cravo de cabeza cadrada e espigo recto de sección cadrangular e punta roma	Cabeza: 2,1x2cm Espigo: 10,6x1-0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGÍA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/206-126/655	206-126	62	Cravo de cabeza cadrada plana	Cravo de cabeza cadrada plana dobrado en tercio inferior, punta roma e sección cadrangular	Cabeza: 1,4x1,3cm Espigo: 5,6x0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Laminado.
RF-06/1001/686	1001		Conxunto de 2 escouras	Escouras de ferro. Forxa.		Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/1001/625	1001	26	Cravo de cabeza rectangular plana	Cravo de cabeza rectangular plana, espigo dobrado en L, punta seccionada e espigo de sección cadrangular	Cabeza: 2,1x1,9cm Espigo: 9,9x1-0,8cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/1001/624	1001	26	Cravo de cabeza cadrada plana	Cravo de cabeza cadrada plana, espigo dobrado en L, punta seccionada e sección cadrangular	Cabeza: 2,3x2,3cm Espigo: 10,3cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Laminado.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGÍA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/1001/623	1001	26	Cravo en L invertida	Cravo de cabeza semicircular cun extremo recto en ángulo recto co espigo, espigo recto, seccionado e de sección cadrangular.	Cabeza: 1,6x1,5cm Espigo: 4,2x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Laminado.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	DIMENSIONES
RF-06/1006/004	1006	25-35	Fragmento de fuste	Fragmento de fuste moi pulido, circular. Granulometría media-fina.	Granito	29cm de alto e 15 cm diámetro
RF-06/1006/016	1006	25-26	Fragmento de moldura	Fragmento de posible celosía gótica, con baixo relevés e de base plana. Granulometría media.	Granito	16,5x24x17cm
RF-06/118/008	118	51	Fragmento de fuste	Fragmento de fuste circular moi pulido e de cor amarelento. Granulometría media.	Granito	32cm de alto e 16 cm diámetro
RF-06/206/002	206-126	62	Fragmento de fuste	Fragmento de fuste circular. Pulido. Granulometría media.	Granito	32cm de alto e 15 cm diámetro
RF-06/206/005	206-126	51	Basa decorada	Fragmento inferior dun fuste(basa), pseudo-circular e pulida. Decoración de estilo gótico centrada na presenza de elementos vexetais metopados. Granulometría fina-media. Cor roxizo.	Granito	10cm de alto e 13,5 cm diám.
RF-06/206/006	206-126	62	Basa decorada	Fragmento inferior dun fuste(basa), pseudo-circular e pulida. Decoración de estilo gótico centrada na presenza de elementos vexetais metopados. Granulometría fina-media. Cor roxizo.	Granito	19cm de alto e 17cm diámetro
RF-06/207/007	207	51	Fragmento de fuste-basa	Fragmento de fuste-basa, circular e pulido.	Granito	22x15cm diámetro

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	DIMENSIONES
RF-06/225/003	225	41	Fragmento de fuste	Fragmento de fuste circular, pulido.	Granito	36cm de alto e 14,5cm diámetro
RF-06/226/009	226	22	Fragmento de moldura	Fragmento de moldura con rebaxe, altamente fragmentado, morfloxia e tipoloxia indeterminadas.	Granito	15,5x19x13,5cm
RF-06/230/018	230	41	Fragmento de proxecil pétreo	Fragmento (casquete) de proxecil pétreo.	Granito	24cm diámetro conservado, 8cm aproximados de alto
RF-06/254/011	254	62	Fragmento de celosía	Fragmento de celosía gótica con relieves.	Granito	11cm alto x 21cm ancho e 22cm de longo
RF-06/254/014	254	62	Fragmento de celosía	Fragmento de celosía gótica con relieves.	Granito	17x21,5x32cm
RF-06/254/017	254	62	Fragmento de celosía	Fragmento de celosía gótica con rebaxes e molduras.	Granito	20x26,5x17cm
RF-06/257/020	257	51	Fragmento de moldura	Fragmento de moldura con rebaxes.	Granito	46cm de ancho, 25cm de alto e 21,5cm de grosor

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	DIMENSIONES
RF-06/726/001	726	62	Fragmento de fuste circular.	Pulido. Fragmento de fuste circular. Pulido. Granulometría media.	Granito	26cm de alto e 17 cm diámetro
RF-06/726/012	726	62	Fragmento de celosía	Fragmento de celosía gótica ou arquivolta, con rebaixas e relieves. Granulometría media.	Granito	15x23,8x22cm
RF-06/726/013	726	62	Fragmento de celosía	Fragmento de celosía gótica con rebaixas e molduras. Granulometría media.	Granito	21x30x22cm
RF-06/726/015	726	62	Fragmento de capitel gótico	Fragmento inferior de capitel gótico con baixo relieve. Granulometría media.	Granito	18,5x31,5x20cm
RF-06/726/019	726	51	Fragmento de moldura	Fragmento de moldura con rebaixas e oco cadrangular nunha das faces para engarce doutra peza.	Granito	11x22x28cm
RF-06/LI/784	254	62	Fragmento de celosía	Fragmento de celosía gótica con molduras e rebaixas. Este exemplar foi siglado e inventariado en campo xunto con outras pezas de grande tamaño, polo que a súa sigla é diferente a das outras pezas.	Granito	16x22x22cm
RF-06/LI/S/010	Limpeza Superficial	21	Fragmento de merlón triangular	Fragmento superior de merlón triangular. Granulometría grossa.	Granito	14x16x18cm


SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MATERIAL	DESCRIPCION	DIMENSIONES
RF-06/126/726	126	62	Posible tapadeira	Granito	Posible tapadeira de granulometria fina-media. Cor amarelento.	11,7x5,5cm de alto
RF-06/126/731	126	62	Posible tapadeira	Granito	Posible tapadeira en granito de cor amarelento.	12,2cm diámetro e 4,9cm de alto
RF-06/LS/709	Limpeza Superficial	74	Proxectil pétreo	Granito	Fragmento de medio proxecil pétro. Granulometria media-fina.	13,5cm alto e 8cm diámetro
RF-06/118-207/730	118-207	51	Fragmento de fuste	Granito	Fragmento de fuste de granulometria media de cor branquecino-gris claro.	14,1 cm de longo e 13,4cm ancho
RF-06/118-207/717	128-207	51	Fragmento de fuste	Granito	Fragmento de fuste circular de granulometria media-grosa e cor amarelento e gris.	15,5cm de alto e 17,5 de ancho
RF-06/227/716	227	41	Fragmento de fuste	Granito	Fragmento de fuste circular de granulometria grossa e cor branquecino con veteado gris escuro.	15cm de alto e 14 cm ancho
RF-06/427/729	427	23	Proxectil pétreo	Granito	Fragmento de medio proxecil pétro de cor amarelento e granulometria media-fina.	17,7cm diámetro e 10,9cm de alto
RF-06/240/720	240	40	Proxectil pétreo	Granito	Fragmento de medio proxecil pétro de cor branquecino e granulometria fina-media.	3,5cm de alto e 7cm diámetro
RF-06/226/713	226	51	Posible tapadeira	Granito	Posible tapadeira en granito de granulometria fina e cor amarelento.	3,5cm de alto e 9,5cm diámetro
RF-06/126/732	126	62	Posible tapadeira	Granito	Posible tapadeira en granito de cor amarelento-parduzco.	4,2cm de alto e 10,3cm de diámetro

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
RF-06/126/727	126	62	Posible tapadeira	Granito	Posible tapadeira de granulometría media-fina.	4,4 cm de alto e 10,6 cm diámetro
RF-06/118-207/710	118-207	51	Posible tapadeira	Granito	Posible tapadeira en granito, de granulometría fina, cor amarelento.	4cm de alto e 12cm diámetro medio
RF-06/251/714	251	62	Proxectil pétreo	Granito	Fragmento de medio proxecil pétreo de granulometría fina e cor amarelento.	4cm de alto e 8,5cm diámetro
RF-06/238/715	238	40	Fragmento de afiador	Xisto	Fragmento de afiador en xisto de cor gris escuro, superficies suaves e pulidas ao tacto.	4x5,8x1,5cm
RF-06/118-207/725	118-207	51	Proxecil pétreo	Granito	Fragmento de medio proxecil pétreo de cor amarelento-gris claro	5,2cm de alto e 8,4cm diámetro
RF-06/118-207/728	118-207	51	Posible tapadeira	Granito	Posible tapadeira de granulometría media e superficies irregulares.	5,3cm de alto e 14,5cm de diámetro
RF-06/118-207/711	118-207	51	Posible tapadeira	Granito	Posible tapadeira en granito de granulometría media-fina, cor amarelento.	5cm de alto e 11,5cm diámetro medio
RF-06/237/712	237	41	Posible tapadeira	Granito	Posible tapadeira en granito de granulometría fina-media, cor branquecino.	5cm de alto e 12,5cm diámetro
RF-06/230/719	230	40	Fragmento de posible afiador	Xisto	Fragmento de posible afiador en xisto.	6,7x5,5x1,1cm
RF-06/230/718	230	40	Fragmento de afiador	Xisto	Fragmento de afiador en xisto de cor gris escuro e superficies alisadas e suaves ao tacto. Amosa cor granate na fractura.	7,5cm de ancho e 7,5cm de longo

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
RF-06/700/722	700	51	Proxectil pétreo	Granito	Fragmento de medio proxectil pétreo de cor amarelento-gris claro, granulometría fina-media.	7,7cm diámetro e 3,2cm de alto
RF-06/705/724	705	51-62	Fragmento de afiador	Xisto	Fragmento de afiador en xisto de cor gris escuro e superficies alisadas e suaves ao tacto.	7x3,3x1,5cm
RF-06/237/723	237	40	Fragmento de afiador	Xisto	Fragmento de afiador en xisto de cor gris escuro e superficies alisadas e suaves ao tacto.	7x3,7x1,4cm
RF-06/700/721	700	51	Proxectil pétreo	Granito	Fragmento de proxectil pétreo de cor amarelento e granulometría fina-media, superficies lixeiramente irregulares e erosionadas.	8,6-8,4cm diámetro

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
RF-06/237/582	237	41	Fragmento de aplique decorativo en vidro	Pasta vítrea	Posible elemento/aplique decorativo realizado en pasta vítrea. Circular-abombado, asmosa rebaxe circular na zona central da superficie exterior. Superficie interior ou anterior: lisa, plana. Cor verde botella.	0,6 cm de alto x 1,8 cm de ancho
RF-06/254/583	254	51	Fragmento de colo de vidro	Pasta vítrea	Fragmento de vidro de colo exvasado, de cor verde botella, transparente. Amósase ralado.	1,4x1,6x0,2cm
RF-06/254/584	254	51	Fragmento de bordo de vidro	Pasta vítrea	Fragmento de vidro de bordo redondeado. Translucido e transparente, amosa burbulas de moi reducidas dimensións e locais. Ralado.	1,5x3,4x0,6cm
RF-06/254/585	254	51	Aguila	Bronce	Aguila-aplique de bronce fragmentada en dous. Amosa cabeza circular velleira engarzada ó espigo ou vástago. Vástago de sección circular. Punta seccionada. Función: decorativa e funcional, a modo de suxección de vestimenta ou tocados do cabelo.	3,2 cm longo total das dúas pezas, 0,1 cm diám. Vástago
RF-06/728/586	728	61	Aguila	Bronce	Vástago de aguila-aplique de bronce. Sección circular. Amósase lixeiramente dobrado. Función: decorativa e funcional, a modo de suxección de vestimenta ou tocados do cabelo.	11,5x0,1cm

FICHAS E MATRIX



Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
 Excavación: 2006
 Sector: 3000
 Cala: 1

Tipo de datación: Estratigráfica
 Siglos:
 Años:

Definición: Nivel vegetal
 Observaciones

Nivel de terra vexetal formado por raíces, pedras de granito miudo e material arqueolóxico: cerámica (escasa).
 Cubre a metade SE do sector 14 (zona do torreón UE 409). Localízase un nivel de transición con terra máis clara e abundantes fragmentos de cuarzo de pequeno tamaño (degradado). A este nivel se asocia tella moi fragmentada.

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Composición	Terra con raíces, pedras de granito de pequeno tamaño e material arqueolóxico.
Compactación	Pouco compacto
Color	Marrón escura

Relaciones**Anterioridad:**

Se le asienta (Estructura)
 Cubierto por (Estrato)
 Cortada por (Negativa)

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
 Cubre a (Estructura)
 Cubre a (Estrato)
 Rellena a (Negativa)
 Cubre a (Negativa)

451													

Interpretación:

Muro que se asienta en la UE 232 y que fue realizado mediante aparejo de mampostería y que se atribuye a labores agrícolas por parte de los vecinos.

Situación :

01/12/2006

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 1

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Nivel vegetal
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos **Valores**

Compactación	Pouca compactidade
Composición	Fina, pedras de granito de mediano e pequeno tamaño
Color	Marrón clara

Relaciones**Anterioridad:**

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

450													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

518	1005												
1006	1007	1008											

Interpretación:

Nivel de terra vexetal, cuberto polo manto vexetal e baixo o cal aparece os diferentes niveis de derrube asociados ás diferentes estruturas.

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
 Excavación: 2006
 Sector: 3000
 Cala: 1

Tipo de datación: Estratigráfica
 Siglos:
 Años:

Definición: Muro
 Observaciones

Está formado por pedras de granito sin trabajar, trabadas a hueso con diferentes tamaños (70 x 30 cms; 30 x 23 cms) y algúns ripios de recheo máis pequenos polo medio. Describe una curva enfrenteada al torreón UEM 509, justo al E.

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Tratamiento/talla	Si
Disposición de las hiladas	Irregular
Tipo de mortero/traba	Caladas a hueso con ripios para calzarlas
Elemento/forma	Irregulares
Dirección de las caras	Sul-Norte
Revestimiento/enlucido	No
Marcas de cantero	No
Longitud	12,10 m.
Anchura/grosor	2,40-2,60 m.
Altura	3,65 m.
Conservación	Regular
Técnica constructiva/aparejo	Cachotería
Materiales	Granito
Tamaño de los materiales	70 X 30 cm. , 30 X 23 cm.

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
 Se le adosa (Estructura)
 Se le apoya (Estrato)
 Cubierto por (Estrato)
 Cortado por (Negativa)

1006													
451													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se adosa en (Estructura)
 Se asienta en (Estructura)
 Se asienta en (Estrato)
 Se asienta en (Negativa)
 Rellena a (Negativa)

1004													

Interpretación:

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
 Excavación: 2006
 Sector: 3000
 Cala: 1

Tipo de datación: Estratigráfica
 Siglos:
 Años:

Definición: Muro
 Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Tratamiento/talla	Si
Disposición de las hiladas	Irregular
Tipo de mortero/traba	Caladas a hueso con ripios para calzarlas
Elemento/forma	Irregulares
Dirección de las caras	Sul-Norte
Revestimiento/enlucido	No
Marcas de cantero	No
Longitud	11 m.
Anchura/grosor	3 m.
Altura	4 m.
Conservación	Regular
Técnica constructiva/aparejo	Cachotería
Materiales	Granito
Tamaño de los materiales	Irregular

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
 Se le adosa (Estructura)
 Se le apoya (Estrato)
 Cubierto por (Estrato)
 Cortado por (Negativa)

1007													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se adosa en (Estructura)
 Se asienta en (Estructura)
 Se asienta en (Estrato)
 Se asienta en (Negativa)
 Rellena a (Negativa)

1002													
1003													

Interpretación:

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 1

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Granulosa
Color	Marrón moi oscuro
Composición	Terra marrón
Profundidad/altura	
Compactación	Pouco compacta

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

1006	1007	1008										

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

1005												
1004	1002											
1003												

Interpretación:

Situación :

Yacimiento:	FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación:	2006
Sector:	3000
Cala:	1

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición:	Banqueta de cimentación
Observaciones	

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Técnica constructiva/aparejo	Sillarejo
Materiales	Granito
Tratamiento/talla	No
Disposición de las hiladas	Sul-Norte
Tipo de mortero/traba	Caladas a hueso con ripios para calzarlas
Elemento/forma	Irregulares
Dirección de las caras	Sur
Revestimiento/enlucido	No
Marcas de cantero	No
Longitud	
Anchura	
Altura	
Conservación	Buena

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Se le adosa (Estructura)
Se le apoya (Estrato)
Cubierto por (Estrato)
Cortado por (Negativa)

[illegible]

Igual a

[illegible]

Posterioridad:

Se adosa en (Estructura)
Se asienta en (Estructura)
Se asienta en (Estrato)
Se asienta en (Negativa)
Rellena a (Negativa)

[illegible]

Interpretación:

Derrumbe formado por gran cantidad de piedras de pequeño y mediano tamaño, que cubre el derrumbe de sillares procedente de la cerca muraria. (UEM 300)

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 1

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Sustrato
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Tipo	Afloramiento
Trabajado	No

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

1004	1000	1005	1002										
1001													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

Interpretación:

Situación :

Derrumbe de la muralla sur(UEM 300). Posiblemente contenga parte del derrumbe de la falsabraga(UEM 228)

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 1

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Derrumbe
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Fina
Compactación	Pouco compacta
Color	Marrón claro
Composición	Cascallo
Profundidad/Altura	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

451														

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

518														
1001														

Interpretación:

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 1

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Derrumbe
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Fina
Compactación	Pouco compacta
Color	Marrón claro
Composición	Cascallo
Profundidad/Altura	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

451													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

1005	1000												
1001													

Interpretación:

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 1

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Derrumbe
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Fina
Compactación	Pouco compacta
Color	Marrón claro
Composición	Cascallo
Profundidad/Altura	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

451																			

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

1005																			
1001																			

Interpretación:

Situación :



Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Nivel vegetal
Observaciones

Relleno de tierra, de color marrón poco compacta y con abundante presencia de piedra de pequeño y mediano tamaño. Posiblemente esté alterada por labores agrícolas, por lo que se presenta muy suelta y con aspecto removido.

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Compactación	Pouco compacta
Composición	Pedras pequenas e de mediano tamaño
Color	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

Igual a

3													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

219	228												
232	207												

Interpretación:

Situación :

04/12/2006

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos Valores

Compactación	
Textura	
Color	
Composición	
Profundidad/altura	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

Interpretación:

Situación :

04/12/2006

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Derrumbe
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Media
Compactación	Pouco compacta
Color	Marrón
Composición	Terra solta con grandes sillares e elementos archi
Profundidad/Altura	1,38 m.

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

207													
233													

Igual a

4													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

300	228	211	219										
210													
217	232												

Interpretación:

Parecida a UE 563 pero sin quemar.

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Derrumbe
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos **Valores**

Textura	Fina
Compactación	Pouco compacta
Color	Negro
Composición	Terra fina con abundante material pétreo de pequenas dimensões. Moi compactado.
Profundidad/Altura	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

201														

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

228														
300	211													
206	217	234												
233														

Interpretación:

Situación :

Yacimiento:	FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación:	2006
Sector:	3000
Cala:	2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición:	Banqueta de cimentación
Observaciones	

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Técnica constructiva/aparejo	Mampostería
Materiales	Pedras de granito
Tratamiento/talla	Lixeramente careadas
Disposición de las hiladas	Horizontal (Inclinación de Oeste a Leste)
Tipo de mortero/traba	A hueso
Elemento/forma	
Dirección de las caras	
Revestimiento/enlucido	No
Marcas de cantero	No
Longitud	
Anchura	
Altura	
Conservación	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Se le adosa (Estructura)
Se le apoya (Estrato)
Cubierto por (Estrato)
Cortado por (Negativa)

[illegible]

Igual a

[illegible]

Posterioridad:

Se adosa en (Estructura)
Se asienta en (Estructura)
Se asienta en (Estrato)
Se asienta en (Negativa)
Rellena a (Negativa)

[illegible]

Interpretación:

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Torre
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Técnica constructiva/aparejo	Sillería
Materiales	Granito. Sillares en el exterior y piedras de diverso tamaño en el interior
Tamaño de los materiales	Grande
Tratamiento/talla	Sillares escuadrados y relleno
Disposición de las hiladas	Horizontales
Tipo de mortero/traba	Cal e cuncha de ostra
Elemento/forma	
Dirección de las caras	
Deformación/inclinación/desplome	
Revestimiento/enlucido	No
Marcas de cantero	Si
Longitud	
Anchura/grosor	
Altura	
Conservación	Ben

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Se le adosa (Estructura)
Se le apoya (Estrato)
Cubierto por (Estrato)
Cortado por (Negativa)

236	232	206											
207													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se adosa en (Estructura)
Se asienta en (Estructura)
Se asienta en (Estrato)
Se asienta en (Negativa)
Rellena a (Negativa)

245													
241													

Interpretación:

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
 Excavación: 2006
 Sector: 3000
 Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
 Siglos:
 Años:

Definición: Depósito
 Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Media suelta
Color	Oscuro
Composición	
Profundidad/altura	0,94 m.
Compactación	Suelta

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
 Cubierto por (Estrato)
 Cortada por (Negativa)

206	207												

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
 Cubre a (Estructura)
 Cubre a (Estrato)
 Rellena a (Negativa)
 Cubre a (Negativa)

300	228												
210													
226	227												

Interpretación:

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
 Excavación: 2006
 Sector: 3000
 Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
 Siglos:
 Años:

Definición: Muro
 Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Tratamiento/talla	
Disposición de las hiladas	irregular N-S
Tipo de mortero/traba	Caladas a hueso
Elemento/forma	
Dirección de las caras	
Revestimiento/enlucido	
Marcas de cantero	
Longitud	3,95 m.
Anchura/grosor	0,80 m.
Altura	
Conservación	deficiente
Técnica constructiva/aparejo	mampostería
Materiales	granito
Tamaño de los materiales	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
 Se le adosa (Estructura)
 Se le apoya (Estrato)
 Cubierto por (Estrato)
 Cortado por (Negativa)

206														
201														

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se adosa en (Estructura)
 Se asienta en (Estructura)
 Se asienta en (Estrato)
 Se asienta en (Negativa)
 Rellena a (Negativa)

228														
232														

Interpretación:

Muro realizado en época moderna aprovechando material procedente da barbacana. Asiéntase a la vez sobre ésta e sobre un nivel vexetal.

04/12/2006

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Nivel de tierra de grano medio, fino, de color marrón oscuro. Presenta material arqueológico. Guarda similitudes con UE 217. Aparece debajo de UE 217 en la mitad N de la cata, pegado a la cerca UEM 300 y debajo de UE 226 en la mitad SE.

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Grano medio-fino
Color	Marrón oscuro
Composición	
Profundidad/altura	
Compactación	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

226	217												

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

300													
238													

Interpretación:

Situación :

Yacimiento:	FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación:	2006
Sector:	3000
Cala:	2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición:	Muro
Observaciones	

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Tratamiento/talla	Sillarexo
Disposición de las hiladas	Irregular
Tipo de mortero/traba	A hueso con ripios
Elemento/forma	
Dirección de las caras	
Revestimiento/enlucido	No
Marcas de cantero	No
Longitud	16,27 m. hasta el bastión Oeste
Anchura/grosor	1,94 m.
Altura	
Conservación	
Técnica constructiva/aparejo	Sillarexo
Materiales	Granito
Tamaño de los materiales	Grande

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Se le adosa (Estructura)
Se le apoya (Estrato)
Cubierto por (Estrato)
Cortado por (Negativa)

[illegible]

Igual a

[illegible]

Posterioridad:

Se adosa en (Estructura)
Se asienta en (Estructura)
Se asienta en (Estrato)
Se asienta en (Negativa)
Rellena a (Negativa)

[illegible]

Interpretación:

04/12/2006

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Derrumbe
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	
Compactación	
Color	
Composición	
Profundidad/Altura	

Relaciones**Anterioridad:**

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

Interpretación:

Nivel de terra marrón oscura donde se atopaba a excavación o momento do reinicio. Posiblemente se corresponda con los restos de la UE 206.

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Nivel vegetal
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Compactación	
Composición	
Compactación	
Color	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

Interpretación:

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Corte
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Planta (boca/base)	Circular
Perfil (paredes/base)	
Orientación	
Inclinación del eje	
Rellena por	nivel de xabre
Longitud	
Anchura	
Profundidad/altura	
Diámetro	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)

La rellena (Estructura)

La cubre(Estrato)

La rellena (Estrato)

Cortada por (Negativa)

207													
234													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Corta a (Estructura)

Corta a (Estrato)

Corta a (Negativa)

206													

Interpretación:

Situación :

04/12/2006

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Relleno
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Fina
Compactación	Media
Color	Amarelo
Composición	Granítico
Longitud	
Anchura	
Profundidad/altura	
Diámetro	
Conservación	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

207														

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

233														

Interpretación:

Situación :

EQUIPO DE TRABAJO DURANTE A ACTUACIÓN

Directores da actuación

Raquel Casal García.

Fernando Acuña Castroviejo.

Equipo técnico

José Ramón Martínez Casal.

Guillermo Santamaría Gámez.

Equipo traballo de campo e gabinete

Goretti González Vila.

Nuria Liñeiro Gerpe.

Sara Rodríguez López.

Víctor Vázquez Domínguez.

María del Carmen Campelos Alvarez

Empresa constructora: JOSCON 2000 S.L.

BASES DE MATERIAIS

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIONES
RF-06/254/562	254	62	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral recto. Superficie exterior: alisada con marcas de alisado vertical. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio de grao grosso de seixo e aportes férricos, pasta porosa, con vacuolas, pouco compacta pero lura.	Roxiza-alaranxada	10,1x10,7x1,7cm
RF-06/227/538	227	41	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella aconcavada. Bordo lateral e frontal rectos-planos. Superficie exterior: alisada con marcas de alisado, presenza de dixitacións como marcas de impresión provocadas polo axuste da peza ao molde. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo grosso e polvo micáceo. Pasta compacta, laminada e con vacuoliñas.	Alaranxada	10,9x10,8x1,5cm
RF-06/230/543	230	40	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral recto-plano. Marcas de alisado vertical en superficie exterior, sen tratar en superficie interior.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo, pasta fina, porosa.	Ocre	11,3x10x1,7cm
RF-06/427/570	427	23	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral recto. Fragmento plano. Superficie exterior: alisada, superficie interior: lixeiramente rugosa.	Oxidante	Desgraxante grosso de seixo e aportacións de chamota, porosa e acastañada. Concrecións férricas	Acastañado	11,4x8,7x1,5cm

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIONS
RF-06/230/540	230	40	Cerámica de construcción - Tella	Fragmento de tella aconcavado. Superficie exterior: alisada con espátulado profundo vertical. Superficie interior: sen tratar.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo, pasta laminada con presenza de vacuolas.	Roxiza	11,5x7,5x1,7cm
RF-06/715/576	715	52	Cerámica de construcción- Tella	Fragmento de tella aconcavado con bordo lateral recto-plano. Superficie exterior: alisada con marcas de alisado vertical. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio con grans grosos de seixo e aportacións de chamota, pasta porosa polvorizada ao tacto, laminada e con vacuolas.	Laranxa	11,5x9,5x1,7cm
RF-06/254/564	254	62	Cerámica de construcción- Tella	Fragmento de tella plano con bordo lateral e frontal rectos. Superficie exterior: sucinto alisado. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante de grao medio de seixo e xisto. Pasta: fina, porosa, pouco compacta, con vacuolas.	Laranxa	11,6x10,7x1,6cm
RF-06/237/553	237	40	Cerámica de construcción- Tella	Fragmento de tella aconcavada con bordo lateral e frontal rectos- planos. Superficie exterior: alisada con marcas de alisado vertical e horizontal. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo e aportacións férricas, pasta porosa, pouco compacta pero dura, con vacuolas.	Pardo- amarronada	11,9x9,2x1,7cm

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIONES
RF-06/237/547	237	41	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral, fragmento curvo- aconcavado. Superficie exterior alisada, superficie interior lixeiramente alisada	Oxidante	Desgraxante grosso de seixo con aportacións de chamota e cal. Pouco compacta, presenza de vacuoliñas	Alaranxada- ocre	12,3x7,5x1,8cm
RF-06/254/565	254	62	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral recto, superficie exterior: alisada con marcas de alisado vertical, polvorienta ao tacto, superficie interior:irregular	Oxidante	Desgraxante medio de seixo, pasta laminada, mal decantada e dura	Alaranxada	12,9x8,1x1,4cm
RF-06/254/569	254	62	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral recto-plano, superficie exterior: alisada con marcas de alisado vertical, polvorienta ao tacto, superficie interior:irregular.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo, pasta laminada, mal decantada e dura	Alaranxada	12x10,3x1,5cm
RF-06/207/536	207	51	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo frontal recto-plano. Superficie exterior:alisada. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante grosso, de seixo e aportacións de chamota, pasta pouco compacta, laminada.	Ocre	13,1x11x2,1cm

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIONS
RF-06/254/560	254	62	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella, superficie exterior:alisada con marcas de alisado vertical. Superficie interior: sen tratar, grans de seixo que afloran á superficie.	Oxidante	Desgraxante de seixo de grao grosso, con aportacións de cal. Pasta: groseira, mal amalgamada, compacta.	Ocre	13,1x12,4x1,7cm
RF-06/254/556	254	62	Cerámica de construcción-tella	Fragmento de tella aconcavada, bordos laterais e frontal, rectos e planos, excepto o bordo frontal que se amosa redondeado. Superficie exterior:alisada con marcas de alisado vertical. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio de grao grosso de seixo e chanota, aportacións de cal. Pasta pouco compacta pero dura, con vacuolas, laminada.	Roxiza	13,5x11,3x2cm
RF-06/254/568	254	62	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella aconcavado, superficie exterior: alisada con marcas de alisado vertical, polvorienta ao tacto, superficie interior:irregular.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo, pasta laminada, mal decantada e dura	Alaranxada	13,7x8,5x1,7cm
RF-06/715/571	715	52	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral e frontal rectos-planos. Superficie exterior: alisada. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio con grans grosos de seixo e aportacións de chanota, pasta porosa polvorienta ao tacto, laminada e con vacuolas.	Laranxa	13,8x12,6x1,6cm

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIONES
RF-06/254/563	254	62	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral e frontal rectos-planos, amosa rebordo. Superficie exterior: alisada, superficie interior: lixeiramente alisada.	Oxidante	Desgraxante medio con grans grosos de seixo, aportes de cal, pasta: compacta, laminada con vacuolas e dura.	Roxiza	13,9x11,3x1,7cm
RF-06/237/552	237	40	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella aconcavado con bordo lateral plano-recto. Superficie exterior: sen tratamento, con sucinto alisado e areosa.	Oxidante	Desgraxante medio de grao grosso de seixo. Pasta groseira e pouco compacta, dura e mal decantada.	Ocre. Gris en superficie exterior.	13x9,4x1,5cm
RF-06/230/541	230	40	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella aconcavado con bordo lateral recto-plano. Superficie exterior alisada con marcas de alisado. Superficie exterior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo, pasta porosa, pouco compacta pero dura.	Acastañada	14,4x12x2cm
RF-06/230/542	230	40	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo frontal recto-plano. Superficies rugosas aínda que amosa sucinto alisado en superficie exterior.	Oxidante	Desgraxante medio-groso de seixo, pasta groseira, pouco compacta pero dura.	Ocre-parda	14,6x15x2,3cm

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIONES
RF-06/254/557	254	62	Cerámica de construcción- Tella	Fragmento de tella con superficie exterior: alisada con alisado vertical e superficie interior: sen tratar.	Oxidante	Desgraxante medio de grao grosso de seixo e aportacións de chamota. Pasta: groseira, porosa e pouco compacta.	Laranxa	14x6,7x1,5cm
RF-06/237/549	237	41	Cerámica de construcción- Tella	Fragmento de tella aconcavada con bordo lateral reco-plano. Superficie exterior: alisada con marcas verticais de alisado. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo con aportacións de chamota, dura, compacta e con presenza de vacuoliñas.	Ocre- amarronada	15,3x10x1,5cm
RF-06/226/537	226	51	Cerámica de construcción- Tella	Fragmento de tella con bordo lateral plano-recto. Superficie exterior: alisada con marcas de alisado vertical. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio con grans de seixo de grao grosso, pouco compacta, porosa, dura con presenza de vacuoliñas.	Ocre- acastañada	15,3x15,3x1,9cm
RF-06/237/550	237	41	Cerámica de construcción- Tella	Fragmento de tella aconcavada con bordo lateral plano-recto. Amosa reborde. Superficie exterior: alisada. Superficie interior: sen tratar, grans de seixo que afloran á superficie.	Oxidante	Desgraxante medio de grao grosso de seixo, chamota e concrecións férricas. Pasta groseira, mal decantada pouco compacta e con presenza de vacuoliñas.	Ocre- alaranxada	15x12,4x2,1cm

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIONS
RF-06/229/539	229	21	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella aconcevada con bordo lateral recto-plano. Amosa reborde. Superficie exterior:alisada, suave. Lixeiro engobe. Superficie interior:sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante fino con seixo e aportacións de chamota, pouco compacta, laminada e con presenza de vacuoliñas.	Ocre-alaranxada	16,3x15,3x1,9cm
RF-06/254/566	254	62	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral e frontal oblicuos. Superficie exterior: alisada con alisado vertical. Superficie interior:sen tratar. Amosa marcas de dixitacións como impresión exercida para amalgamar a pasta ao molde.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo e granito. Pasta compacta, dura, vacuolias. Aportes de cal.	Ocre	16,5x11,2x2,2cm
RF-06/237/548	237	41	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella aconcevada. Superficie exterior: alisada con marcas de alisado. Superficie interior:sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo de grao medio-groso, mica, con presenza de vacuoliñas, compacta e laminada.	Alaranxada	16x11,3x1,3cm
RF-06/254/558	254	62	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral e frontal oblicuos. Superficie exterior: alisada con alisado vertical. Superficie interior:sen tratar. Amosa marcas de dixitacións como impresión exercida para amalgamar a pasta ao molde.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo e granito. Pasta compacta, dura, vacuolas.	Ocre	17,6x11,2x1,7cm

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIONS
RF-06/237/551	237	41	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella aconcavada con bordo lateral recto-plano. Superficie exterior:alisada con marcas de alisado vertical. Superficie interior:sen tratamiento.	Oxidante	Desgraxante medio de grao grosso de seixo e aportacións de cal. Pasta porosa, pouco compacta e dura.	Alaranxada	17,8x11,1x1,5cm
RF-06/240/555	240	40	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella aconcavada con dous bordos laterais e un frontal, bordos rectos e planos. Superficie exterior:alisada con marcas de alisado vertical, evidencias de estar exposta ao lume. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio con grans de grao grosso de seixo e presenza de chanota, pasta dura e compacta, con vacuoliñas.	Ocre-alaranxada	17x13,2x2cm
RF-06/236/546	236	40	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral recto-plano e frontal oblicuo, fragmentados. Superf. Exterior:alisada con marcas de alisado. Superf. Interior:sen tratamiento.	Oxidante	Desgraxante de grao grosso de seixo e presenza de mica. Pasta pouco compacta pero dura, presenza de vacuolas.	Alaranxada	18x12,9x1,3cm
RF-06/254/561	254	62	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella plano, con bordo lateral recto, superficie exterior: alisada con marcas de alisado vertical, polvorienta ao tacto, superficie interior:irregular.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo, pasta laminada, mal decantada e dura	Alaranxada	18x8,6x1,7cm

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIÓN
RF-06/23/554	237	40	Cerámica de construción-Tella	Fragmento de tella aconcavada con bordo lateral plano-recto, superficie exterior:alisada con marcas de alisado vertical. Superficie interior: lixeiramente alisada, desconchamento da pasta cara o bordo, irregular, grans de seixo que afloran.	Oxidante	Desgraxante grosso de seixo, aportacións de cal, mal calibrados. Pasta groseira, mal amalgamada e mal decantada aínda que dura.	Laranxa	20,1x11,5x1,7cm
RF-06/254/559	254	62	Cerámica de construción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral e frontal oblicuos. Superficie exterior: alisada con alisado vertical. Superficie interior:sen tratar. Amosa marcas de dixitacións como impresión exercida para amalgamar a pasta ao molde.	Oxidante	Desgraxante medio de seixo e granito. Pasta compacta, dura, vacuolas. Aportes de cal.	Ocre	20,5x12,5x2cm
RF-06/723/581	723	52	Cerámica de construción-Tella	Fragmento de tella con dous bordos laterais rectos-planos e un frontal oblicuo. Superficie exterior:alisada con marcas de alisado vertical. Superficie interior:sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio, mal decantado, poroso con vacuoliñas, con grans de seixo de grao medio, aportacións de xisto. Laminada.	Ocre-alaranxada	25x16x1,8cm
RF-06/715/577	715	52	Cerámica de construción-Tella	Fragmento de tella aconcavado. Superficie exterior:alisada. Superficie interior:sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio con grans grosos de seixo e aportacións de chamota, pasta porosa polvorenta ao tacto, laminada e con vacuolas.	Laranxa	4,5x6x1,4cm

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIONS
RF-06/715/579	715	52	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tela aconcavado con bordo lateral recto-plano. Superficie exterior:alisada. Superficie interior:sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio con grans grosos de seixo e aportacións de chamota, pasta porosa polvorienta ao tacto, laminada e con vacuolas.	Laranxa	4,7x4,7x1,5cm
RF-06/715/573	715	52	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tela Superficie exterior:alisada. Superficie interior:sen tratamento.	Oxidante.	Desgraxante medio con grans grosos de seixo e aportacións de chamota, pasta porosa polvorienta ao tacto, laminada e con vacuolas.	Laranxa	5,1x5,6x1,5cm
RF-06/715/575	715	52	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tela aconcavado con bordo lateral e frontal rectos-planos. Superficie exterior: alisada con marcas de alisado vertical. Superficie interior: sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio con grans grosos de seixo e aportacións de chamota, pasta porosa polvorienta ao tacto, laminada e con vacuolas.	Laranxa	5,2x4,1x1,3cm
RF-06/715/572	715	52	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tela aconcavado. Superficie exterior:alisada. Superficie interior:sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio con grans grosos de seixo e aportacións de chamota, pasta porosa polvorienta ao tacto, laminada e con vacuolas.	Laranxa	6,5x5,3x1,4cm

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIONES
RF-06/715/578	715	52	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella de bordo lateral recto-plano. Superficie exterior:alisada. Superficie interior:sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio con grans grosos de seixo e aportacións de chamota, pasta porosa polvorizada ao tacto, laminada e con vacuolas.	Laranxa	6,7x5,2x1,7cm
RF-06/230/544	230	40	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral e frontal alterados, irregulares. Superficie exterior:asiliada. Superficie interior:sen tratar.	Oxidante	Desgraxante fino-medio. Pasta fina de cor roxizo, porosa.	Ocre-Roxiza na pasta e superficie interior.	7,1x10,5x1,6cm
RF-06/715/580	715	52	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella aconcavado con bordo lateral recto-plano. Superficie exterior:alisada. Superficie interior:sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio con grans grosos de seixo e aportacións de chamota, pasta porosa polvorizada ao tacto, laminada e con vacuolas.	Laranxa	7,4x4,9x1,5cm
RF-06/715/574	715	52	Cerámica de construcción-Tella	Fragmento de tella con bordo lateral irregular. Superficie exterior:alisada. Superficie interior:sen tratamento.	Oxidante	Desgraxante medio con grans grosos de seixo e aportacións de chamota, pasta porosa polvorizada ao tacto, laminada e con vacuolas.	Laranxa	7,5x8,2x1,3cm

TELLAS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	COCCIÓN	PASTA	COR	DIMENSIONÍS
RF-06/254/567	254	62	Cerámica de construcción- Tella	Fragmento de tella con bordos laterais e frontal rectos. Superficie exterior alisada. Superficie interior: sen tratar aínda que suave ao tacto.	Oxidante	Desgraxante de seixo de grao grosso, aportacións de chamota. Pasta: compacta, laminada, vacuolas, dura.	Roxiza	8,9x8,4x1,4cm

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/726/632	726	62	Cravo de cabeza rectangular plana	Cravo de cabeza rectangular plana, espigo llexiradamente curvo en tercio medio, punta seccionada e sección cadrangular	Cabeza: 1,5x2cm Espigo: 6,8x0,8-0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/705/673	705	51-62	Bisagra	Bisagra en ferro de sección rectangular plana	17,5x3,5x1-0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/705/670	705	62	Eslabon	Eslabón de ferro fragmentado, sección rectangular	6,1x7,6x1,1cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/705/644	705	51/62	Cravo de cabeza rectangular plana	Cravo de cabeza rectangular plana e espigo recto, seccionado e de sección cadrangular	Cabeza: 1,8x1,6cm Espigo: 5,6x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Laminado.

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOXIA	DIMENSİÖNS	CONSERVACİÖN
RF-06/705/627	705	62	Cravo de cabeza ovalada plana	Cravo de cabeza ovalada plana, espigo recto, punta seccionada e sección cadrangular	Cabeza: 1,8x2cm Espigo: 6,7x0,9-0,7cm	Amosa concreciõns e restos de costra de óxido. Laminado.
RF-06/705/626	705	62	Cravo de cabeza ovalada plana	Cravo de cabeza ovalada plana, espigo recto, seccionado e de sección cadrangular	Cabeza: 1,6cm Espigo: 2,7x0,7cm	Amosa concreciõns e restos de costra de óxido.
RF-06/700/672	700	??	Fragmento de ferradura	Fragmento de ferradura en ferro, amosa dous buratos para inserción de cravo e fixación á pezuña do animal, buratos circulares	10,5x3,1x0,9cm	Amosa concreciõns e restos de costra de óxido.
RF-06/700/653	700	51	Cravo de cabeza rectangular plana	Cravo de cabeza rectangular plana espigo recto e punta roma, sección cadrangular	Cabeza: 1,8x1,5cm Espigo: 6,8x0,7cm	Amosa concreciõns e restos de costra de óxido.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOXIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/700/652	700	51	Cravo de cabeza circular plana	Cravo de cabeza circular plana e espigo de sección cadrangular e punta roma	Cabeza: 1,6cm Espigo: 6,6x1,3-0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Laminado.
RF-06/700/651	700	51	Cravo de cabeza romboidal	Cravo de cabeza romboidal e espigo dobrado en L con punta seccionada, sección cadrangular	Cabeza: 2,2x1,7cm Espigo: 4,7x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/700/636	700	51	Cravo de cabeza circular plana	Cravo de cabeza pseudo-circular plana, espigo lixeiramente curvo en tercio medio, punta roma	Cabeza: 2x1,8cm Espigo: 1,13x0,8-0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/700/635	700	51	Cravo en T	Cravo en T de cabeza rectangular plana, cabeza seccionada pola metade a modo de fractura que perdura polo espigo, punta seccionada, sección cadrangular	Cabeza: 2,9x1,6cm Espigo: 6,2x0,9-0,8cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOXIA	DIMENSIONÍS	CONSERVACIÓN
RF-06/700/603	700	51	Cadeiña de argolas circulares	Cadeiña de argolas circulares de sección rectangular.	3cm diámetro máximo cada cadeiña, e 0,6 de espesor.	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/700/602	700	51	Cadeiña de argolas ovaladas	Cadeiña de argolas ovaladas de sección rectangular entrelazadas entre si.	6x0,5cm cada cadeiña	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/700/597	700	51	Espigo de cravo	Espigo de cravo de sección cadrada e punta seccionada.	7,5x0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/700/596	700	51	Cravo de cabeza pseudo-cadrada	Cravo de cabeza pseudo-cadrada, lixeiramente seccionada nun extremo, espigo recto de sección cadrada e punta seccionada.	Cabeza: 1,5x1,5 Espigo: 5,5x0,6-0,8	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOXIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/700/595	700	51	Cravo de cabeza circular plana	Cravo de cabeza circular plana seccionada, espigo recto de sección cadrada e punta seccionada.	Cabeza: 1,6x2,3cm Espigo: 8,6x0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/700/594	700	51	Cravo en L invertida	Cravo de cabeza semi-circular plana e un extremo recto en ángulo recto co espigo, espigo recto e punta de sección rectangular.	Cabeza: 1,3x1,5cm Espigo: 7,6x0,5-0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/700/593	700	51	Cravo de cabeza circular plana	Cravo de cabeza circular plana con espigo dobrado cáseque en L en tercio medio, punta roma e sección cadrada.	Cabeza: 1,9x2,2cm Espigo: 12,1x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/73/687	273	41	Escarpia	Escarpia de ferro de sección rectangular, concrecións nun extremo	17,5x1,6cm Ensanchamento de 4,5cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGÍA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/257/657	257	62	Cravo de cabeza pseudo-circular	Cravo de cabeza pseudo-circular aínda que lixeiramente deformado, espigo recto de sección cadrangular e seccionado	Cabeza: 2,9x3 Espigo: 6,8x0,8cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/256/648	256	51	Cravo de cabeza cadrada plana	Cravo de cabeza cadrada plana con espigo seccionado, sección cadrangular, concrecións cerámicas no espigo	Cabeza: 2,2x1,9cm Espigo: 5,4x0,8cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/256/647	256	51	Cravo de cabeza ovalada plana	Cravo de cabeza ovalada plana e espigo seccionado, sección cadrangular	Cabeza: 1,5x2,1cm Espigo: 2,5x0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/254/685	254		Conxunto de 2 escouras	Escouras de ferro. Forxa.		Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/254/654	254	51	Cravo de cabeza pseudo-cadrada	Cravo de cabeza pseudo-cadrada de espigo recto e punta roma, sección cadrangular	Cabeza: 2,1x2,1cm Espigo: 8x1,1 cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/254/634	254	62	Cravo de cabeza ovalada plana	Cravo de cabeza ovalada plana, espigo recto, punta roma, sección cadrangular	Cabeza: 2,5cm Espigo: 11x0,8-1cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Laminado.
RF-06/254/633	254	62	Cravo de cabeza rectangular plana	Cravo de cabeza rectangular plana e espigo seccionado, sección cadrangular	Cabeza: 2,3x2,5cm Espigo: 1,1x1cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/254/587	254	62	Metal indeterminado	Fragmento de metal indeterminado ensanchado nun dos extremos. Amosa espigo recto e de sección cadrada.	6,2x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGÍA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/251/643	251	51	Espigo de cravo	Espigo de cravo recto de sección cadrangular	7,3x0,9-0,7 cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/251/642	251	51	Espigo de cravo	Espigo de cravo recto e de sección cadrangular	6,9x0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Laminado.
RF-06/251/641	251	51	Espigo de cravo	Espigo de cravo curvo e de sección cadrangular	7,6x1,2-1cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Laminado.
RF-06/251/622	251	51	Cravo de cabeza rectangular plana	Cravo de cabeza rectangular plana e espigo recto, de sección cadrangular e punta roma	Cabeza: 1,6x2cm Espigo: 8,6x0,7-0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/251/621	251	51	Cravo de cabeza informe	Cravo de cabeza informe e espigo recto e seccionado	Cabeza: 1,6x1,8cm Espigo: 5,3x0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/251/620	251	51	Cravo de cabeza rectangular plana	Cravo de cabeza rectangular plana e espigo recto, sección cadrangular e punta roma	Cabeza: 2,4x2cm Espigo: 8,4x0,8-0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/251/619	251	51	Cravo de cabeza rectangular plana	Cravo de cabeza rectangular plana e espigo dobrado lixeiramente en L, sección cadrangular e de punta seccionada	Cabeza: 2,4x1,9cm Espigo: 9x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/240/684	249	40	Conxunto de 8 escouras	Escouras de ferro. Forxa.		Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGIA	DIMENSIONES	CONSERVACION
RF-06/240/683	240	40	Conxunto de 5 escouras	Escouras de ferro. Forxa.		Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/238/682	238	40	Conxunto de 2 escouras	Escouras de ferro. Forxa.		Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/681	237	41	Conxunto de 10 escouras	Escouras de ferro. Forxa.		Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/680	237	41	Conxunto de 10 escouras	Escouras de ferro. Forxa.		Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOXIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/237/679	237	41	Conxunto de 2 escouras	Escouras de ferro. Forxa.		Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/678	237	40	Conxunto de 6 escouras	Escouras de ferro. Forxa.		Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/676	237	41	Espigo	Espigo dobrado en L de grandes dimensións, sección cadrangular, deformado e ensanchado nun extremo por concrecións de óxido e terra	12,3x2,5-1,3cm Na parte ensanchada:7x5,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Restos de terra, humedecido.
RF-06/237/675	237	41	Cravo de cabeza cadrada	Cravo de cabeza cadrada, espigo de sección cadrangular, seccionado	Cabeza:3,1x3,2cm Espigo:5x1,5cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Humedecido, restos de terra.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGIA	DIMENSIONES	CONSERVACION
RF-06/237/665	237	41	Cravo de cabeza cadrada plana	Cravo de cabeza cadrada plana, espigo seccionado, recto e de sección cadrangular	Cabeza: 1,9x1,9cm Espigo: 4x0,8cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/664	237	41	Espigo de cravo	Espigo de cravo de sección indeterminada e seccionado	6,1x1,7-1,3cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/663	237	41	Espigo de cravo	Espigo de sección indeterminada e seccionado	5,9x0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/662	237	41	Cravo de cabeza cadrada plana	Cravo de cabeza cadrada plana espigo seccionado de sección cadrangular	Cabeza: 1,7x1,6cm Espigo: 2,9x1cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/23/661	237	41	Cravo de cabeza en L invertida	Cravo de cabeza semicircular con extremo recto en ángulo recto co espigo, espigo recto de punta roma e sección cadrangular	Cabeza: 1,5x1,3cm Espigo: 7,5x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/23/660	237	40	Espigo de cravo	Espigo de cravo de sección cadrangular e seccionado	3,5x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/23/659	237	40	Espigo de cravo	Espigo de cravo seccionado se sección cadrangular	4,9x0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/23/658	237	40	Espigo de cravo	Espigo seccionado, sección cadrangular	5,8x1cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/237/618	237	40	Cravo de cabeza cadrada plana	Cravo de cabeza cadrada plana e espigo lixeiramente curvo, punta roma, sección cadrangular	Cabeza: 1,2x1,3cm Espigo: 5x0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/617	237	40	Cravo de cabeza pseudo-cadrada	Cravo de cabeza pseudo-cadrada abombada, espigo dobrado en tercio inferior, punta roma, sección cadrangular	Cabeza: 1,6x1,6cm Espigo: 6,6x0,8cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/616	237	40	Cravo de cabeza ovalada	Cravo de cabeza ovalada de espigo recto e punta seccionada, sección cadrangular	Cabeza: 1,4x1,9cm Espigo: 7x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/615	237	40	Cravo de cabeza semicircular plana	Cravo de cabeza semicircular plana cun extremo recto en ángulo recto co espigo, espigo recto, de sección cadrangular, punta roma.	Cabeza: 2x2,4cm Espigo: 5,4x0,8-0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/23/614	237	40	Cravo de cabeza rectangular plana	Cravo de cabeza rectangular plana e espigo dobrado en L, sección cadrangular, punta roma.	Cabeza: 1,7x2cm Espigo: 10,1x0,9-0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/23/613	237	40	Cravo de cabeza cadrada plana	Cravo de cabeza cadrada plana, espigo recto de sección cadrada e punta roma.	Cabeza: 1,9x1,7cm Espigo: 9,1x0,8cm de media	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/23/612	237	40	Cravo de cabeza pseudo-cadrada	Cravo de cabeza pseudo-cadrada, espigo de sección cadrada, punta seccionada.	Cabeza: 1,6x2cm Espigo: 6,7x0,8-0,4cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/23/611	237	40	Cravo de cabeza informe	Cabeza informe ensanchada pola presenza de costra de óxido, espigo de sección cadrada e punta roma.	Cabeza: 2,2cm Espigo: 11,2x1,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/237/610	237	40	Cravo de cabeza circular	Cravo de cabeza circular, espigo recto e punta roma. Sección cadrada.	Cabeza: 1cm diám. Espigo: 5x0,5cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/609	237	41	Cravo de cabeza circular	Cravo de cabeza circular, espigo dobrado en dous treitos, punta seccionada e sección cadrada	Cabeza: 1,4x1,7cm Espigo: 8,3x0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/608	237	41	Espigo de cravo	Espigo de cravo de punta afiada triangular, sección pseudo-cadrada	10,3x0,8-0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/237/607	237	41	Cravo de cabeza circular plana	Cravo de cabeza circular plana e espigo deformado pola corrosión e presenza de costra de óxido, punta seccionada, sección indeterminada	Cabeza: 1,9-1,7cm Espigo: 3,2x1,7-1	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOXIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/23/606	237	41	Cravo de cabeza circular plana	Cravo de cabeza circular plana e espigo de sección indeterminada por deformación producida pola costra de óxido, punta seccionada.	Cabeza: 2,3 cm de diám. Espigo: 4x1,3cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/23/605	237	41	Cravo de cabeza circular abombada	Cravo de cabeza circular abombada de espigo curvo e sección cadrada, punta roma.	Cabeza: 2x2,2cm Espigo: 6x0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/23/604	237	41	Cravo de cabeza circular	Cravo de cabeza circular plana espigo recto de punta seccionada e sección cadrada	Cabeza: 1,9cm diámetro Espigo: 8,6x0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/23/601	237	41	Cravo de cabeza informe	Cravo de cabeza informe, espigo seccionado de sección cadrada.	Cabeza: 1,9x1,3cm Espigo: 3,3x0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOXIA	DIMENSÕES	CONSERVACIÃO
RF-06/237/600	237	41	Cravo de cabeça pseudo-circular ovalada	Cravo de cabeça pseudo-circular ovalada, ponta roma, secção indeterminada por deformação de costra de óxido.	Cabeza: 2,5x2,3cm Espigo: 9,9x3,2-2,6cm	Amosa concreções e restos de costra de óxido.
RF-06/237/591	237	41	Cravo de cabeça circular	Cravo de cabeça circular ensanchada por concreções e deformação provocada pola costra de óxido. Ponta roma e espigo de secção cadrada.	Cabeza: 1,7x2,1cm Espigo: 7,7x0,7-0,8cm	Amosa concreções e restos de costra de óxido.
RF-06/237/590	237	41	Espigo de cravo	Espigo de cravo recto de ponta seccionada e secção cadrada, lixeiramente deformado pola presenza de costra de óxido.	3,8x0,5-0,6cm	Amosa concreções e restos de costra de óxido.
RF-06/236/646	236	41	Cravo de cabeça rectangular plana	Cravo de cabeça rectangular plana con espigo dobrado en tercio inferior, secção cadrangular e ponta roma	Cabeza: 1,3x2 Espigo: 5,9x0,5cm	Amosa concreções e restos de costra de óxido.

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOXÍA	DIMENSIÓN	CONSERVACIÓN
RF-06/236/645	236	41	Espigo de cravo	Espigo de cravo recto e punta roma, sección cadrangular		Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/236/592	236	40	Espigo de cravo	Espigo de cravo lixeiramente curvo en tercio inferior, sección cadrada, punta roma.	6,4x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/235/677	235	40	Conxunto de 3 escouras	Escouras de ferro. Forxa.		Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/230/671	230	40	Bisagra	Bisagra de ferro de sección rectangular plana, seccionado	13,3x2x0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGIA	DIMENSÕES	CONSERVACIÃO
RF-06/230/631	230	40	Cravo de cabeça pseudo-cadrada	Cravo de cabeça pseudo-cadrada con abundantes concreción de costra de óxido, espigo dobrado en tercio inferior, punta seccionada e sección cadrangular	Cabeza: 2,3x2,3cm Espigo: 5,9x1,1-1cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/230/630	230	40	Cravo de cabeza informe	Cravo de cabeza informe e espigo seccionado, sección rectangular	Cabeza: 1,8x1,8 Espigo: 2,5x0,8-0,5cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/227/669	227	41	Praca pseudo-rectangular	Praca de ferro pseudo-rectangular, horadada circularmente nun extremo	5,1x3x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/227/668	227	41	Fragmento de chumbo e ferro	Fragmento de chumbo e ferro de sección cadrangular, baleiro e de función indeterminada	6,6x1,5cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOXIA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/227/650	227	41	Cravo en L invertida	Cravo de cabeza semicircular e extremo recto en ángulo recto co espigo, espigo dobrado de sección cadrangular, punta seccionada	Cabeza: 1,8-1,6cm Espigo: 5,8x0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/227/649	227	41	Cravo de cabeza cadrada plana	Cravo de cabeza cadrada plana e espigo recto de punta dobrada e roma, sección cadrangular	Cabeza: 1,7x1,7cm Espigo: 6x0,8-0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/227/638	227	40	Cravo de cabeza informe	Cravo de cabeza informe pero que conserva dous lados en ángulo recto, espigo seccionado de sección cadrangular	Cabeza: 2,5x4cm Espigo: 9x1-0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/226/674	226	62	Fragmento decorativo elaborado en chumbo	Fragmento decorativo e funcional elaborado en chumbo, cor verdoso, amosa decoración en relieve, fragmentado. Posible uso funcional e decorativo dun elemento fixador para móbels ou similar.	3x0,2-0,5cm	

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOXÍA	DIMENSIONÍS	CONSERVACIÓN
RF-06/226/629	226	40	Cravo en L invertida	Cravo de cabeza semicircular cun extremo recto en ángulo recto co espigo, espigo recto, seccionado e de sección cadrangular.	Cabeza: 1,9x1,9cm Espigo: 4,2x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/226/628	226	41	Cravo de cabeza ovalada plana	Cravo de cabeza ovalada plana cáseque rectangular, espigo recto, punta seccionada e sección cadrangular	Cabeza: 1,8x2,1cm Espigo: 7,9x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/226/589	226	62	Cravo de cabeza circular	Cravo de cabeza circular plana, seccionada.: Espigo recto de sección cadrada e punta seccionada.	Cabeza: 1,3x1,6cm Espigo: 4,8x0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Espigo laminado.
RF-06/226/588	226	62	Cravo de cabeza pseudo-rectangular	Cravo de cabeza pseudo-rectangular-plana, dobrado en tercio inferior, sección cadrada. Punta seccionada.	Cabeza: 1,8x2,3cm Espigo: 7,5x0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGIA	DIMENSIONES	CONSERVACION
RF-06/217/599	217	41	Cravo de cabeza circular plana	Cravo de cabeza circular plana, espigo en L, punta seccionada, seccion cadrada.	Cabeza: 1,7x1,4cm Espigo: 5,5x0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/217/598	217	41	Cravo de cabeza cadrada	Cravo de cabeza cadrada plana, espigo recto de punta seccionada e seccion cadrada.	Cabeza: 1,9x1,9cm Espigo: 10,2x0,8cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/210/640	210	41	Cravo de cabeza rectangular plana	Cravo de cabeza rectangular plana, espigo de dimensións pequenas, seccion rectangular, punta roma afiada	Cabeza: 1,5x1cm Espigo: 5,1x0,5-0,4cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/210/639	210	41	Cravo de cabeza cadrada	Cravo de cabeza, espigo recto de seccion cadrangular, ensanchamento en tercio inferior	Cabeza: 2x2,2cm Espigo: 7,5x1,9-0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

METAIS

22/01/2007

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGIA	DIMENSIONES	CONSERVACION
RF-06/210/637	210	41	Cravo de cabeza cadrada plana	Cravo de cabeza cadrada plana e espigo recto de punta roma, sección cadrangular	Cabeza: 2,2x2cm Espigo: 13,2x1,1-0,6cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/206-126/667	206-126	62	Escarpia	Escarpia de ferro de punta roma e espigo recto, sección cadrangular aínda que espigo deformado por costra de óxido	13,8x1,1-0,8cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/206-126/666	206-126	62	Escarpia	Escarpia de ferro de punta roma e espigo recto, sección cadrangular aínda que aparentemente circular debido ás concrecións de óxido	24x1,5cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/206-126/656	206-126	62	Cravo de cabeza cadrada	Cravo de cabeza cadrada e espigo recto de sección cadrangular e punta roma	Cabeza: 2,1x2cm Espigo: 10,6x1-0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGÍA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/206-126/655	206-126	62	Cravo de cabeza cadrada plana	Cravo de cabeza cadrada plana dobrado en tercio inferior, punta roma e sección cadrangular	Cabeza: 1,4x1,3cm Espigo: 5,6x0,9cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Laminado.
RF-06/1001/686	1001		Conxunto de 2 escouras	Escouras de ferro. Forxa.		Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/1001/625	1001	26	Cravo de cabeza rectangular plana	Cravo de cabeza rectangular plana, espigo dobrado en L, punta seccionada e espigo de sección cadrangular	Cabeza: 2,1x1,9cm Espigo: 9,9x1-0,8cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido.
RF-06/1001/624	1001	26	Cravo de cabeza cadrada plana	Cravo de cabeza cadrada plana, espigo dobrado en L, punta seccionada e sección cadrangular	Cabeza: 2,3x2,3cm Espigo: 10,3cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Laminado.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MORFOLOGÍA	DIMENSIONES	CONSERVACIÓN
RF-06/1001/623	1001	26	Cravo en L invertida	Cravo de cabeza semicircular cun extremo recto en ángulo recto co espigo, espigo recto, seccionado e de sección cadrangular.	Cabeza: 1,6x1,5cm Espigo: 4,2x0,7cm	Amosa concrecións e restos de costra de óxido. Laminado.

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	DIMENSIONES
RF-06/1006/004	1006	25-35	Fragmento de fuste	Fragmento de fuste moi pulido, circular. Granulometría media-fina.	Granito	29cm de alto e 15 cm diámetro
RF-06/1006/016	1006	25-26	Fragmento de moldura	Fragmento de posible celosía gótica, con baixo relevés e de base plana. Granulometría media.	Granito	16,5x24x17cm
RF-06/118/008	118	51	Fragmento de fuste	Fragmento de fuste circular moi pulido e de cor amarelento. Granulometría media.	Granito	32cm de alto e 16 cm diámetro
RF-06/206/002	206-126	62	Fragmento de fuste	Fragmento de fuste circular. Pulido. Granulometría media.	Granito	32cm de alto e 15 cm diámetro
RF-06/206/005	206-126	51	Basa decorada	Fragmento inferior dun fuste(basa), pseudo-circular e pulida. Decoración de estilo gótico centrada na presenza de elementos vexetais metopados. Granulometría fina-media. Cor roxizo.	Granito	10cm de alto e 13,5 cm diám.
RF-06/206/006	206-126	62	Basa decorada	Fragmento inferior dun fuste(basa), pseudo-circular e pulida. Decoración de estilo gótico centrada na presenza de elementos vexetais metopados. Granulometría fina-media. Cor roxizo.	Granito	19cm de alto e 17cm diámetro
RF-06/207/007	207	51	Fragmento de fuste-basa	Fragmento de fuste-basa, circular e pulido.	Granito	22x15cm diámetro

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	DIMENSIONES
RF-06/225/003	225	41	Fragmento de fuste	Fragmento de fuste circular, pulido.	Granito	36cm de alto e 14,5cm diámetro
RF-06/226/009	226	22	Fragmento de moldura	Fragmento de moldura con rebaxe, altamente fragmentado, morfloxia e tipoloxía indeterminadas.	Granito	15,5x19x13,5cm
RF-06/230/018	230	41	Fragmento de proxecil pétreo	Fragmento (casquete) de proxecil pétreo.	Granito	24cm diámetro conservado, 8cm aproximados de alto
RF-06/254/011	254	62	Fragmento de celosía	Fragmento de celosía gótica con relevés.	Granito	11cm alto x 21cm ancho e 22cm de longo
RF-06/254/014	254	62	Fragmento de celosía	Fragmento de celosía gótica con relevés.	Granito	17x21,5x32cm
RF-06/254/017	254	62	Fragmento de celosía	Fragmento de celosía gótica con rebaxes e molduras.	Granito	20x26,5x17cm
RF-06/257/020	257	51	Fragmento de moldura	Fragmento de moldura con rebaxes.	Granito	46cm de ancho, 25cm de alto e 21,5cm de grosor

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	DIMENSIONES
RF-06/726/001	726	62	Fragmento de fuste circular.	Pulido. Fragmento de fuste circular. Pulido. Granulometría media.	Granito	26cm de alto e 17 cm diámetro
RF-06/726/012	726	62	Fragmento de celosía	Fragmento de celosía gótica ou arquivolta, con rebaixas e relieves. Granulometría media.	Granito	15x23,8x22cm
RF-06/726/013	726	62	Fragmento de celosía	Fragmento de celosía gótica con rebaixas e molduras. Granulometría media.	Granito	21x30x22cm
RF-06/726/015	726	62	Fragmento de capitel gótico	Fragmento inferior de capitel gótico con baixo relieve. Granulometría media.	Granito	18,5x31,5x20cm
RF-06/726/019	726	51	Fragmento de moldura	Fragmento de moldura con rebaixas e oco cadrangular nunha das faces para engarce doutra peza.	Granito	11x22x28cm
RF-06/LI/784	254	62	Fragmento de celosía	Fragmento de celosía gótica con molduras e rebaixas. Este exemplar foi siglado e inventariado en campo xunto con outras pezas de grande tamaño, polo que a súa sigla é diferente a das outras pezas.	Granito	16x22x22cm
RF-06/LI/S/010	Limpeza Superficial	21	Fragmento de merlón triangular	Fragmento superior de merlón triangular. Granulometría grossa.	Granito	14x16x18cm


SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MATERIAL	DESCRIPCION	DIMENSIONES
RF-06/126/726	126	62	Posible tapadeira	Granito	Posible tapadeira de granulometria fina-media. Cor amarelento.	11,7x5,5cm de alto
RF-06/126/731	126	62	Posible tapadeira	Granito	Posible tapadeira en granito de cor amarelento.	12,2cm diámetro e 4,9cm de alto
RF-06/LS/709	Limpeza Superficial	74	Proxectil pétreo	Granito	Fragmento de medio proxecil pétro. Granulometria media-fina.	13,5cm alto e 8cm diámetro
RF-06/118-207/730	118-207	51	Fragmento de fuste	Granito	Fragmento de fuste de granulometria media de cor branquecino-gris claro.	14,1 cm de longo e 13,4cm ancho
RF-06/118-207/717	128-207	51	Fragmento de fuste	Granito	Fragmento de fuste circular de granulometria media-grosa e cor amarelento e gris.	15,5cm de alto e 17,5 de ancho
RF-06/227/716	227	41	Fragmento de fuste	Granito	Fragmento de fuste circular de granulometria grossa e cor branquecino con veteado gris escuro.	15cm de alto e 14 cm ancho
RF-06/427/729	427	23	Proxectil pétreo	Granito	Fragmento de medio proxecil pétro de cor amarelento e granulometria media-fina.	17,7cm diámetro e 10,9cm de alto
RF-06/240/720	240	40	Proxectil pétreo	Granito	Fragmento de medio proxecil pétro de cor branquecino e granulometria fina-media.	3,5cm de alto e 7cm diámetro
RF-06/226/713	226	51	Posible tapadeira	Granito	Posible tapadeira en granito de granulometria fina e cor amarelento.	3,5cm de alto e 9,5cm diámetro
RF-06/126/732	126	62	Posible tapadeira	Granito	Posible tapadeira en granito de cor amarelento-parduzco.	4,2cm de alto e 10,3cm de diámetro

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
RF-06/126/727	126	62	Posible tapadeira	Granito	Posible tapadeira de granulometría media-fina.	4,4 cm de alto e 10,6 cm diámetro
RF-06/118-207/710	118-207	51	Posible tapadeira	Granito	Posible tapadeira en granito, de granulometría fina, cor amarelento.	4cm de alto e 12cm diámetro medio
RF-06/251/714	251	62	Proxectil pétreo	Granito	Fragmento de medio proxecil pétreo de granulometría fina e cor amarelento.	4cm de alto e 8,5cm diámetro
RF-06/238/715	238	40	Fragmento de afiador	Xisto	Fragmento de afiador en xisto de cor gris escuro, superficies suaves e pulidas ao tacto.	4x5,8x1,5cm
RF-06/118-207/725	118-207	51	Proxecil pétreo	Granito	Fragmento de medio proxecil pétreo de cor amarelento-gris claro	5,2cm de alto e 8,4cm diámetro
RF-06/118-207/728	118-207	51	Posible tapadeira	Granito	Posible tapadeira de granulometría media e superficies irregulares.	5,3cm de alto e 14,5cm de diámetro
RF-06/118-207/711	118-207	51	Posible tapadeira	Granito	Posible tapadeira en granito de granulometría media-fina, cor amarelento.	5cm de alto e 11,5cm diámetro medio
RF-06/237/712	237	41	Posible tapadeira	Granito	Posible tapadeira en granito de granulometría fina-media, cor branquecino.	5cm de alto e 12,5cm diámetro
RF-06/230/719	230	40	Fragmento de posible afiador	Xisto	Fragmento de posible afiador en xisto.	6,7x5,5x1,1cm
RF-06/230/718	230	40	Fragmento de afiador	Xisto	Fragmento de afiador en xisto de cor gris escuro e superficies alisadas e suaves ao tacto. Amosa cor granate na fractura.	7,5cm de ancho e 7,5cm de longo

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
RF-06/700/722	700	51	Proxectil pétreo	Granito	Fragmento de medio proxectil pétreo de cor amarelento-gris claro, granulometría fina-media.	7,7cm diámetro e 3,2cm de alto
RF-06/705/724	705	51-62	Fragmento de afiador	Xisto	Fragmento de afiador en xisto de cor gris escuro e superficies alisadas e suaves ao tacto.	7x3,3x1,5cm
RF-06/237/723	237	40	Fragmento de afiador	Xisto	Fragmento de afiador en xisto de cor gris escuro e superficies alisadas e suaves ao tacto.	7x3,7x1,4cm
RF-06/700/721	700	51	Proxectil pétreo	Granito	Fragmento de proxectil pétreo de cor amarelento e granulometría fina-media, superficies lixeiramente irregulares e erosionadas.	8,6-8,4cm diámetro

SIGLA	UE	SECTOR	NOME	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
RF-06/237/582	237	41	Fragmento de aplique decorativo en vidro	Pasta vítrea	Posible elemento/aplique decorativo realizado en pasta vítrea. Circular-abombado, asmosa rebaxe circular na zona central da superficie exterior. Superficie interior ou anterior: lisa, plana. Cor verde botella.	0,6 cm de alto x 1,8 cm de ancho
RF-06/254/583	254	51	Fragmento de colo de vidro	Pasta vítrea	Fragmento de vidro de colo exvasado, de cor verde botella, transparente. Amósase ralado.	1,4x1,6x0,2cm
RF-06/254/584	254	51	Fragmento de bordo de vidro	Pasta vítrea	Fragmento de vidro de bordo redondeado. Translucido e transparente, amosa burbulas de moi reducidas dimensións e locais. Ralado.	1,5x3,4x0,6cm
RF-06/254/585	254	51	Aguila	Bronce	Aguila-aplique de bronce fragmentada en dous. Amosa cabeza circular velleira engarzada ó espigo ou vástago. Vástago de sección circular. Punta seccionada. Función: decorativa e funcional, a modo de suxección de vestimenta ou tocados do cabelo.	3,2 cm longo total das dúas pezas, 0,1 cm diám. Vástago
RF-06/728/586	728	61	Aguila	Bronce	Vástago de agulla-aplique de bronce. Sección circular. Amósase lixeiramente dobrado. Función: decorativa e funcional, a modo de suxección de vestimenta ou tocados do cabelo.	11,5x0,1cm

FICHAS E MATRIX



Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 1

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Nivel vegetal
Observaciones

Nivel de terra vexetal formado por raíces, pedras de granito miudo e material arqueolóxico: cerámica (escasa). Cubre a metade SE do sector 14 (zona do torreón UE 409). Localízase un nivel de transición con terra máis clara e abundantes fragmentos de cuarzo de pequeno tamaño (degradado). A este nivel se asocia tella moi fragmentada.

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Composición	Terra con raíces, pedras de granito de pequeno tamaño e material arqueolóxico.
Compactación	Pouco compacto
Color	Marrón escura

Relaciones**Anterioridad:**

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

451													

Interpretación:

Muro que se asienta en la UE 232 y que fue realizado mediante aparejo de mampostería y que se atribuye a labores agrícolas por parte de los vecinos.

Situación :

Yacimiento:	FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación:	2006
Sector:	3000
Cala:	1

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición:	Nivel: vegetal
Observaciones:	

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Compactación	Pouca compactidade
Composición	Fina, pedras de granito de mediano e pequeno tamaño
Color	Marrón clara

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

[illegible]

Igual a

[illegible]

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

[illegible]

Interpretación:

Nível de terra vexetal, cuberto polo manto vexetal e baixo o cal aparece os diferentes niveis de derrube asociados ás diferentes estruturas.

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
 Excavación: 2006
 Sector: 3000
 Cala: 1

Tipo de datación: Estratigráfica
 Siglos:
 Años:

Definición: Muro
 Observaciones

Está formado por pedras de granito sin trabajar, trabadas a hueso con diferentes tamaños (70 x 30 cms; 30 x 23 cms) y algúns ripios de recheo máis pequenos polo medio. Describe una curva enfrenteada al torreón UEM 509, justo al E.

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Tratamiento/talla	Si
Disposición de las hiladas	Irregular
Tipo de mortero/traba	Caladas a hueso con ripios para calzarlas
Elemento/forma	Irregulares
Dirección de las caras	Sul-Norte
Revestimiento/enlucido	No
Marcas de cantero	No
Longitud	12,10 m.
Anchura/grosor	2,40-2,60 m.
Altura	3,65 m.
Conservación	Regular
Técnica constructiva/aparejo	Cachotería
Materiales	Granito
Tamaño de los materiales	70 X 30 cm. , 30 X 23 cm.

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
 Se le adosa (Estructura)
 Se le apoya (Estrato)
 Cubierto por (Estrato)
 Cortado por (Negativa)

1006													
451													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se adosa en (Estructura)
 Se asienta en (Estructura)
 Se asienta en (Estrato)
 Se asienta en (Negativa)
 Rellena a (Negativa)

1004													

Interpretación:

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
 Excavación: 2006
 Sector: 3000
 Cala: 1

Tipo de datación: Estratigráfica
 Siglos:
 Años:

Definición: Muro
 Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Tratamiento/talla	Si
Disposición de las hiladas	Irregular
Tipo de mortero/traba	Caladas a hueso con ripios para calzarlas
Elemento/forma	Irregulares
Dirección de las caras	Sul-Norte
Revestimiento/enlucido	No
Marcas de cantero	No
Longitud	11 m.
Anchura/grosor	3 m.
Altura	4 m.
Conservación	Regular
Técnica constructiva/aparejo	Cachotería
Materiales	Granito
Tamaño de los materiales	Irregular

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
 Se le adosa (Estructura)
 Se le apoya (Estrato)
 Cubierto por (Estrato)
 Cortado por (Negativa)

1007													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se adosa en (Estructura)
 Se asienta en (Estructura)
 Se asienta en (Estrato)
 Se asienta en (Negativa)
 Rellena a (Negativa)

1002													
1003													

Interpretación:

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 1

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Granulosa
Color	Marrón moi oscuro
Composición	Terra marrón
Profundidad/altura	
Compactación	Pouco compacta

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

1006	1007	1008											

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

1005													
1004	1002												
1003													

Interpretación:

Situación :

UE: 1002

Arqueólogo:

Derrumbe formado por gran cantidad de piedras de pequeño y mediano tamaño, que cubre el derrumbe de sillares procedente de la cerca muraria. (UEM 300)

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 1

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Sustrato
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Tipo	Afloramiento
Trabajado	No

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

1004	1000	1005	1002										
1001													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

Interpretación:

Situación :

Yacimiento:	FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación:	2006
Sector:	3000
Cala:	1

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición:	Banqueta de cimentación
Observaciones	

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Técnica constructiva/aparejo	Sillarejo
Materiales	Granito
Tratamiento/talla	No
Disposición de las hiladas	
Tipo de mortero/traba	A hueso con ripios para calzarlas
Elemento/forma	Irregulares
Dirección de las caras	Sur
Revestimiento/enlucido	No
Marcas de cantero	No
Longitud	
Anchura	
Altura	
Conservación	Buena

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Se le adosa (Estructura)
Se le apoya (Estrato)
Cubierto por (Estrato)
Cortado por (Negativa)

[illegible]

Igual a

[illegible]

Posterioridad:

Se adosa en (Estructura)
Se asienta en (Estructura)
Se asienta en (Estrato)
Se asienta en (Negativa)
Rellena a (Negativa)

[illegible]

Interpretación:

Situación :

Derrumbe de la muralla sur(UEM 300). Posiblemente contenga parte del derrumbe de la falsabraga(UEM 228)

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 1

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Derrumbe
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Fina
Compactación	Pouco compacta
Color	Marrón claro
Composición	Cascallo
Profundidad/Altura	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

451													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

1005	1000												
1001													

Interpretación:

Situación :

Yacimiento:	FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación:	2006
Sector:	3000
Cala:	1

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición:	Derrumbe
Observaciones	

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Fina
Compactación	Pouco compacta
Color	Marrón claro
Composición	Cascallo
Profundidad/Altura	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

[illegible]

Igual a

[illegible]


Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

[illegible]

Interpretación:

Situación :



Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Nivel vegetal
Observaciones

Relleno de tierra, de color marrón poco compacta y con abundante presencia de piedra de pequeño y mediano tamaño. Posiblemente esté alterada por labores agrícolas, por lo que se presenta muy suelta y con aspecto removido.

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Compactación	Pouco compacta
Composición	Pedras pequenas e de mediano tamaño
Color	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

Igual a

3													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

219	228												
232	207												

Interpretación:

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos **Valores**

Compactación	
Textura	
Color	
Composición	
Profundidad/altura	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

Interpretación:

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Derrumbe
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Media
Compactación	Pouco compacta
Color	Marrón
Composición	Terra solta con grandes sillares e elementos archi
Profundidad/Altura	1,38 m.

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

207												
233												

Igual a

4												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

300	228	211	219									
210												
217	232											

Interpretación:

Parecida a UE 563 pero sin quemar.

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Derrumbe
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Fina
Compactación	Pouco compacta
Color	Negro
Composición	Terra fina con abundante material pétreo de pequenas dimensões. Moi compactado.
Profundidad/Altura	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

201														

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

228														
300	211													
206	217	234												
233														

Interpretación:

Situación :

Yacimiento:	FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación:	2006
Sector:	3000
Cala:	2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición:	Banqueta de cimentación
Observaciones	

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Técnica constructiva/aparejo	Mampostería
Materiales	Pedras de granito
Tratamiento/talla	Lixeramente careadas
Disposición de las hiladas	Horizontal (Inclinación de Oeste a Leste)
Tipo de mortero/traba	A hueso
Elemento/forma	
Dirección de las caras	
Revestimiento/enlucido	No
Marcas de cantero	No
Longitud	
Anchura	
Altura	
Conservación	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Se le adosa (Estructura)
Se le apoya (Estrato)
Cubierto por (Estrato)
Cortado por (Negativa)

[illegible]

Igual a

[illegible]

Posterioridad:

Se adosa en (Estructura)
Se asienta en (Estructura)
Se asienta en (Estrato)
Se asienta en (Negativa)
Rellena a (Negativa)

[illegible]

Interpretación:

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Torre
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Técnica constructiva/aparejo	Sillería
Materiales	Granito. Sillares en el exterior y piedras de diverso tamaño en el interior
Tamaño de los materiales	Grande
Tratamiento/talla	Sillares escuadrados y relleno
Disposición de las hiladas	Horizontales
Tipo de mortero/traba	Cal e cuncha de ostra
Elemento/forma	
Dirección de las caras	
Deformación/inclinación/desplome	
Revestimiento/enlucido	No
Marcas de cantero	Si
Longitud	
Anchura/grosor	
Altura	
Conservación	Ben

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Se le adosa (Estructura)
Se le apoya (Estrato)
Cubierto por (Estrato)
Cortado por (Negativa)

236	232	206											
207													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se adosa en (Estructura)
Se asienta en (Estructura)
Se asienta en (Estrato)
Se asienta en (Negativa)
Rellena a (Negativa)

245													
241													

Interpretación:

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Media suelta
Color	Oscuro
Composición	
Profundidad/altura	0,94 m.
Compactación	Suelta

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

206	207											

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

300	228											
210												
226	227											

Interpretación:

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
 Excavación: 2006
 Sector: 3000
 Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
 Siglos:
 Años:

Definición: Muro
 Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Tratamiento/talla	
Disposición de las hiladas	irregular N-S
Tipo de mortero/traba	Caladas a hueso
Elemento/forma	
Dirección de las caras	
Revestimiento/enlucido	
Marcas de cantero	
Longitud	3,95 m.
Anchura/grosor	0,80 m.
Altura	
Conservación	deficiente
Técnica constructiva/aparejo	mampostería
Materiales	granito
Tamaño de los materiales	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
 Se le adosa (Estructura)
 Se le apoya (Estrato)
 Cubierto por (Estrato)
 Cortado por (Negativa)

206														
201														

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se adosa en (Estructura)
 Se asienta en (Estructura)
 Se asienta en (Estrato)
 Se asienta en (Negativa)
 Rellena a (Negativa)

228														
232														

Interpretación:

Muro realizado en época moderna aprovechando material procedente da barbacana. Asiéntase a la vez sobre ésta e sobre un nivel vexetal.

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Nivel de terra de grao grosso, pouco compacta que presenta una gran cantidad de fragmentos de cuncha de ostra, que le confieren un tono branquecino. Presenta material arqueolóxico: cerámica, tella, pedra, metal, carbón, cunchas, osos animais.

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Grao grosso
Color	Marrón claro
Composición	Aporte de cunchas de ostra
Profundidad/altura	15-30 cms.
Compactación	Solta

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

217														

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

300	228													
210														
227														

Interpretación:

Nivel de terra marrón clara.

Situación :

04/12/2006

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Nivel de tierra de grano medio, fino, de color marrón oscuro. Presenta material arqueológico. Guarda similitudes con UE 217. Aparece debajo de UE 217 en la mitad N de la cata, pegado a la cerca UEM 300 y debajo de UE 226 en la mitad SE.

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Grano medio-fino
Color	Marrón oscuro
Composición	
Profundidad/altura	
Compactación	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

226	217												

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

300													
238													

Interpretación:

Situación :

Yacimiento:	FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación:	2006
Sector:	3000
Cala:	2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición:	Muro
Observaciones:	

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Tratamiento/talla	Sillarexo
Disposición de las hiladas	Irregular
Tipo de mortero/traba	A hueso con ripios
Elemento/forma	
Dirección de las caras	
Revestimiento/enlucido	No
Marcas de cantero	No
Longitud	16,27 m. hasta el bastión Oeste
Anchura/grosor	1,94 m.
Altura	
Conservación	
Técnica constructiva/aparejo	Sillarexo
Materiales	Granito
Tamaño de los materiales	Grande

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Se le adosa (Estructura)
Se le apoya (Estrato)
Cubierto por (Estrato)
Cortado por (Negativa)

[illegible]

Igual a

[illegible]

Posterioridad:

Se adosa en (Estructura)
Se asienta en (Estructura)
Se asienta en (Estrato)
Se asienta en (Negativa)
Rellena a (Negativa)

[illegible]

Interpretación:

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Derrumbe
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	
Compactación	
Color	
Composición	
Profundidad/Altura	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

Interpretación:

Nivel de terra marrón oscura donde se atopaba a excavación o momento do reinicio. Posiblemente se corresponda con los restos de la UE 206.

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Nivel vegetal
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Compactación	
Composición	
Compactación	
Color	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

Interpretación:

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Corte
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Planta (boca/base)	Circular
Perfil (paredes/base)	
Orientación	
Inclinación del eje	
Rellena por	nivel de xabre
Longitud	
Anchura	
Profundidad/altura	
Diámetro	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)

La rellena (Estructura)

La cubre(Estrato)

La rellena (Estrato)

Cortada por (Negativa)

207													
234													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Corta a (Estructura)

Corta a (Estrato)

Corta a (Negativa)

206													

Interpretación:

Situación :

04/12/2006

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Relleno
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Fina
Compactación	Media
Color	Amarelo
Composición	Granítico
Longitud	
Anchura	
Profundidad/altura	
Diámetro	
Conservación	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

207													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

233													

Interpretación:

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Media
Color	Marrón oscuro
Composición	Pedra miuda de granito e fragmentos de tella
Profundidad/altura	
Compactación	Media

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

232													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

236													

Interpretación:

Misma que la UE 568 pero quemada

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
 Excavación: 2006
 Sector: 3000
 Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
 Siglos:
 Años:

Definición: Depósito
 Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Grao groso
Color	Marrón oscuro
Composición	Alta concentración orgánica e presencia de carbonciños, con abundante material arqueológico
Profundidad/altura	0,5 m.-0,4 m.
Compactación	Solta

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
 Cubierto por (Estrato)
 Cortada por (Negativa)

236													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
 Cubre a (Estructura)
 Cubre a (Estrato)
 Rellena a (Negativa)
 Cubre a (Negativa)

243	241	240	239	238									

Interpretación:

Situación :

Yacimiento:	FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación:	2006
Sector:	3000
Cala:	2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición:	Depósito
Observaciones	

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Fina
Color	Amarelo
Composición	Xabre descomposto con pedras de granito descomposto
Profundidad/altura	0,36 m.-0,28m.
Compactación	Media

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

[illegible]

Iguat a

[illegible]

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

[illegible]

Interpretación:

Canal de traída de aguas a la fuente del recinto fortificado.

Situación :

04/12/2006

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Media
Color	Marrón
Composición	
Profundidad/altura	0,16 m.-0,27m.
Compactación	Media

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

237													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

210													
242	238												

Interpretación:

Canal de desagüe, salida de aguas del recinto fortificado.

Situación :

04/12/2006

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Grosa
Color	Marrón oscuro
Composición	Presenta moita tella fragmentada
Profundidad/altura	0,04m.-0,15m
Compactación	Moi compacta

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

237														

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

228														
241														

Interpretación:

Parecida a los niveles de ceniza entre la tierra quemada.

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Sustrato
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos **Valores**

Tipo Granito

Trabajado No

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

245	211	228	210										
244	243	237	240										

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

Interpretación:

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Limosa, fino
Color	Marrón oscura
Composición	
Profundidad/altura	0,19m.-0,04m.
Compactación	Pouco compacta

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

239	238													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

210	228													
244														

Interpretación:

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Fina
Color	Grisáceo
Composición	Pequeñas partículas de granito
Profundidad/altura	0,16m.
Compactación	Media

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

237													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

241													

Interpretación:

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos **Valores**

Textura	Fina
Color	Amarelo
Composición	Xabre descomposto con pedras de granito descomposto
Profundidad/altura	0,2 m.-0,15m.
Compactación	Moi compactada

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

242														

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

210	228	245												
241														

Interpretación:

Situación :

Yacimiento:	FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación:	2006
Sector:	3000
Cala:	2

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición:	Banqueta de cimentación
Observaciones	

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Técnica constructiva/aparejo	Sillarexo
Materiales	Granito
Tratamiento/talla	Lixeramente traballados
Disposición de las hiladas	Horizontais
Tipo de mortero/traba	A hueso
Elemento/forma	
Dirección de las caras	
Revestimiento/enlucido	No
Marcas de cantero	No
Longitud	
Anchura	
Altura	
Conservación	Boa

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Se le adosa (Estructura)
Se le apoya (Estrato)
Cubierto por (Estrato)
Cortado por (Negativa)

[illegible]

Igual a

[illegible]


Posterioridad:

Se adosa en (Estructura)
Se asienta en (Estructura)
Se asienta en (Estrato)
Se asienta en (Negativa)
Rellena a (Negativa)

[illegible]

Interpretación:

Situación :



Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
 Excavación: 2006
 Sector: 3000
 Cala: 3

Tipo de datación: Estratigráfica
 Siglos:
 Años:

Definición: Escalera
 Observaciones

Sillares de granito de tamaño medio de 80 x 40 cms alguno de ellos muy largo de casi 190 cms. Talla cuadrangular en hiladas horizontales sin traba aparente y en dirección E-W. Todas presentan un cierto desplome en dirección N-S. La escalera está formada por 13 escalones de diferentes piezas cada uno de ellos.
 Dimensiones: Longitud: 400 cms. Anchura: 220 x 140 cms. Altura: 380 cms.

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Número de escaleras	13
Longitud escalones	400 cms.
Anchura escalones	220 X 140 cms.
Longitud total	
Anchura superior	
Anchura inferior	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
 Se le adosa (Estructura)
 Se le apoya (Estrato)
 Cubierto por (Estrato)
 Cortado por (Negativa)

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se adosa en (Estructura)
 Se asienta en (Estructura)
 Se asienta en (Estrato)
 Se asienta en (Negativa)
 Rellena a (Negativa)

443	444													
445														

Interpretación:

Escaleras de acceso a la zona da fonte

Situación :

05/12/2006

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
 Excavación: 2006
 Sector: 3000
 Cala: 3

Tipo de datación: Estratigráfica
 Siglos:
 Años:

Definición: Depósito
 Observaciones

Nivel de tierra de grano grueso muy húmedo y con presencia de piedras de granito de mediano y gran tamaño. Aparece sobre los escalones de bajada nuevos, siendo de color negro, mientras que el resto del nivel es de color marrón oscuro. Presenta abundante material arqueológico; molduras, canalizaciones y proyectiles de gran tamaño revuelto en el fondo del derrumbe y por otra parte, cerámica, teja, lítico, metal, escoria, carbón, concha y hueso. Esta definida por los alzados W-E y aparece a nivel del primer escalón. Se localizó un gran sillar de granito con una canalización. A medida que se profundiza los escalones nos encontramos con más material de construcción de gran tamaño.

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Grao grosso, moi humido
Color	Negro sobre os escalóns e marrón escuro no resto do nivel
Composición	Pedras de granito de mediano tamaño e abundante material arqueológico
Profundidad/altura	1,2 m.-0,63m.
Compactación	Pouco compacto

Relaciones**Anterioridad:**

Se le asienta (Estructura)
 Cubierto por (Estrato)
 Cortada por (Negativa)

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
 Cubre a (Estructura)
 Cubre a (Estrato)
 Rellena a (Negativa)
 Cubre a (Negativa)

444														

Interpretación:

Depósito de tierra sobre escalones (UEM 424).

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 3

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Sustrato
Observaciones

Sustrato granítico trabajado para asentar la parte baja de los escalones y por donde discurre el canal diagonal de desagüe UE 444.

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Tipo	Granítico
Trabajado	Si

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

444	424												

Igual a


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

Interpretación:

Situación :



Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Nivel vegetal
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
-----------	---------

Compactación	
Composición	
Color	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

Interpretación:

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	
Color	
Composición	Pequenas pedras de granito e terra
Profundidad/altura	
Compactación	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

201														

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

207														

Interpretación:

Nivel de recheo, posiblemente de derrumbe con presencia de pequenas pedras de granito e terra no que afloraban proxectos pétreos na campaña do 2003.

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Argamasa
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Fino-medio
Compactación	Moi compacta
Color	Branquecino
Composición	
Longitud	
Anchura	
Profundidad/Altura	
Diámetro	
Conservación	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

201													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

109													

Interpretación:

Argamasa que cubre a zona sur da torre sur de entrada

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
 Excavación: 2006
 Sector: 3000
 Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
 Siglos:
 Años:

Definición: Torre
 Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Técnica constructiva/aparejo	Sillarexo
Materiales	Granito
Tamaño de los materiales	Grande
Tratamiento/talia	
Disposición de las hiladas	
Tipo de mortero/traba	Argamasa
Elemento/forma	
Dirección de las caras	
Deformación/inclinación/desplome	
Revestimiento/enlucido	Sillares
Marcas de cantero	No
Longitud	
Anchura/grosor	
Altura	
Conservación	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
 Se le adosa (Estructura)
 Se le apoya (Estrato)
 Cubierto por (Estrato)
 Cortado por (Negativa)

732														
104														

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se adosa en (Estructura)
 Se asienta en (Estructura)
 Se asienta en (Estrato)
 Se asienta en (Negativa)
 Rellena a (Negativa)

731														

Interpretación:

Recheo interior da torre sur da entrada. Presenta un exterior formado por sillares de granito (UE 732). Estructura cuadrangular de sillería granítica traballada en los careso exteriores e que conforma o interior da torre Oeste da entrada.

Situación :

04/12/2006

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Derrumbe
Observaciones

Arqueólogo:**Atributos** **Valores**

Textura	
Compactación	
Color	
Composición	
Profundidad/Altura	

Relaciones**Anterioridad:**

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

Interpretación:**Situación :**

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Derrumbe
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos **Valores**

Textura	
Compactación	
Color	
Composición	
Profundidad/Altura	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

Interpretación:

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	
Color	
Composición	
Profundidad/altura	
Compactación	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

Interpretación:

Situación :

01/12/2006

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
 Excavación: 2006
 Sector: 3000
 Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
 Siglos:
 Años:

Definición: Nivel vegetal
 Observaciones

Relleno de tierra, de color marrón poco compacta y con abundante presencia de piedra de pequeño y mediano tamaño. Posiblemente esté alterada por labores agrícolas, por lo que se presenta muy suelta y con aspecto removido.

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Compactación	Pouco compacta
Composición	Pedras pequenas e de mediano tamaño
Color	

Relaciones**Anterioridad:**

Se le asienta (Estructura)
 Cubierto por (Estrato)
 Cortada por (Negativa)

Igual a

18	53											
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
 Cubre a (Estructura)
 Cubre a (Estrato)
 Rellena a (Negativa)
 Cubre a (Negativa)

101	104	733	254	727								

Interpretación:

Depósito de terra marrón clara poco compacta de grao fino, con alguna pedra pequena. Trátase da terra vexetal que cubre a toda a cata. Nivel de terra de cor marrón escuro, suelta e con presenza de abundantes ripios graníticos e fragmentos de tella.

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Derrumbe
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Media
Compactación	Pouco compacto
Color	Marrón
Composición	Terra solta con grandes sillares e elementos arquitectónicos
Profundidad/Altura	1,38 m.-1,59 m.

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

207																			
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Igual a

20																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

209																			
703	704	717	715	214	212														
714	716	215																	

Interpretación:

Derrumbe procedente da cerca (UEM 229) formado por sillares, bolaños y elementos arquitectónicos. Se relaciona con la UE 126 excavada en el año 2003.

Situación :

Torre circular situado al noroeste.

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
 Excavación: 2006
 Sector: 3000
 Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
 Siglos:
 Años:

Definición: Depósito
 Observaciones

Nivel de tierra marrón suelta, muy uniforme (10YR 2/1). Presenta buzamiento, como el derrumbe de la UEM 229. En este nivel se apoya la cimentación de esta cerca oeste, aparentemente habría un talúd apoyado en la parte baja de la muralla, contra la cimentación, hecho con esta tierra.

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Fina
Color	Marrón
Composición	
Profundidad/altura	0,89 m.-0,97 m.
Compactación	Solta

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
 Cubierto por (Estrato)
 Cortada por (Negativa)

206	706												
716	722	215	714										

Igual a

26	28												
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
 Cubre a (Estructura)
 Cubre a (Estrato)
 Rellena a (Negativa)
 Cubre a (Negativa)

209													
711													

Interpretación:

Nivel de tierra marrón suelta, muy uniforme (10YR 2/1). Presenta buzamiento, como el derrumbe de la UEM 229. En este nivel se apoya la cimentación de esta cerca oeste, aparentemente habría un talúd apoyado en la parte baja de la muralla, contra la cimentación, hecho con esta tierra.

Situación :

Yacimiento:	FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación:	2006
Sector:	3000
Cala:	4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición:	Relleno
Observaciones	

Mancha amarilla xabregosa, de grao medio, solta, con abundante presenza de ostrea edulis. Color 25Y 6/4. Tamén localizáronse pedras que formaban parte de este recheo.

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Grosa
Compactación	Pouca
Color	Amarelo
Composición	Xabregosa
Longitud	
Anchura	
Profundidad/altura	1,24m.-0,38m.
Diámetro	
Conservación	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

[illegible]

Igual a

[illegible]

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
 Cubre a (Estructura)
 Cubre a (Estrato)
 Rellena a (Negativa)
 Cubre a (Negativa)

[illegible]

Interpretación:

Recheo da negativa UE 215 (zanxa). Formada por terra de composición xabregosa con pedra descomposta.

Situación :

Unidades estratigráficas

ESTRATO

UE: 218

Null

Yacimiento:

FORTALEZA BAJOMEDIEVAL

Excavación:

2006

Sector:

3000

Cala:

4

Tipo de datación:

Estratigráfica

Siglos:

Años:

Definición:

Observaciones

Arqueólogo:

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)

Cubierto por (Estrato)

Cortada por (Negativa)

207													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)

Cubre a (Estructura)

Cubre a (Estrato)

Rellena a (Negativa)

Cubre a (Negativa)

220													
221													

Interpretación:

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
 Excavación: 2006
 Sector: 3000
 Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
 Siglos:
 Años:

Definición: Pozo
 Observaciones

Estructura rectangular, posiblemente un pozo. Realizado con sillares de granito de gran tamaño, bien escuadrados y careados, por ejemplo, -72x30x27 tamaño medio. Trabados con argamasa de color amarillento. La boca del pozo tiene unos ejes SN de 63 cm, y EO -91 cm. Profundidad aproximada de 3,7 mts hasta el agua. Esta estructura rectangular está embutida dentro de un corte circular cuyo relleno configura las panzas (paredes exteriores del pozo).

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Tipología	Rectangular
Ancho	
Alto	
Profundidad	
Inclinación del fondo	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
 Se le adosa (Estructura)
 Se le apoya (Estrato)
 Cubierto por (Estrato)
 Cortado por (Negativa)

218	221												

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se adosa en (Estructura)
 Se asienta en (Estructura)
 Se asienta en (Estrato)
 Se asienta en (Negativa)
 Rellena a (Negativa)

224													
223													

Interpretación:

Pozo, formado por una estructura rectangular de sillares, adosada a una estructura típica (UEM 224) englobada en un corte (UE 223). Realizado con sillares de granito de gran tamaño, bien escuadrados y careados, por ejemplo, -72x30x27 tamaño medio. Trabados con argamasa de color amarillento. La boca del pozo tiene unos ejes SN de 63 cm, y EO -91 cm. Profundidad aproximada de 3,7 mts hasta el agua. Esta estructura rectangular está embutida dentro de un corte circular cuyo relleno configura las panzas (paredes exteriores del pozo).

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición:
Observaciones

Relleno Interior del Pozo UEM 220. Tierra de color marrón de grano grueso, con abundante teja y algo de material arqueológico, con piedras de mediano tamaño de granito. Hay piedras de derrumbe de granito de gran tamaño.

Arqueólogo:

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

218													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

220													

Interpretación:

Relleno Interior del Pozo UEM 220. Tierra de color marrón de grano grueso, con abundante teja y algo de material arqueológico, con piedras de mediano tamaño de granito. Hay piedras de derrumbe de granito de gran tamaño.

Situación :

Yacimiento:	FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación:	2006
Sector:	3000
Cala:	4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición:	Corte
Observaciones	

Corte circular que describe una circunferencia "perfecta" que incluye la estructura del pozo. Diám. máx. 3 mts.
Arqueólogo:

Atributos	Valores
Planta (boca/base)	
Perfil (paredes/base)	
Orientación	
Inclinación del eje	
Rellena por	
Longitud	
Anchura	
Profundidad/altura	
Diámetro	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)

[illegible]

Igual a

[illegible]

Posterioridad:

Corta a (Estructura)

[illegible]

Corta a (Negativa)

Interpretación:

Corte circular que describe una circunferencia "perfecta" que incluye la estructura del pozo. Diám. máx. 3 mts. Corte circular de la estructura del pozo (UEM 220)

Situación :

Estructura formada por pedras e bolaños de mediano-pequeno tamaño que rechea o Corte 223. Relleno de la negativa o corte UE 223. Cubre á UE 720. Relleno del corte UE 223, con pedras y bolaños de pequeño tamaño. Tierra de color oscuro. Tiene material como teja, algún clavo y algunos carbones. Las pedras de este nivel configuran las paredes de la UEM 220 (pozo).

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Nivel vegetal
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Compactación	
Composición	
Compactación	
Color	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

Interpretación:

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Derrumbe
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	
Compactación	
Color	Marrón
Composición	Terra de cor marrón con presencia de tella e pequenas pedras graníticas
Profundidad/Altura	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

201													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

257													

Interpretación:

Derrumbe de pedras graníticas de mediana e gran tamaño algunas delas traballadas e mezclado con un nivel de terra de cor marrón con presencia de tella.

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Estructura indeterminada
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Compactación	
Color	Amarelo
Composición	Pedras de gran tamaño de granito con aportes de area
Técnica constructiva	
Tipo	
Inclusiones	
MAteriales	
Dimensiones	
Tamaño del aparejo	
Numero de hiladas	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Se le adosa (Estructura)
Se le apoya (Estrato)
Cubierto por (Estrato)
Cortado por (Negativa)

254														

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se adosa en (Estructura)
Se asienta en (Estructura)
Se asienta en (Estrato)
Se asienta en (Negativa)
Rellena a (Negativa)

726														

Interpretación:

Estructura indeterminada formada por pedras de gran tamaño aparentemente colocadas in situ e con presencia de area.

Situación :

Yacimiento:	FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación:	2006
Sector:	3000
Cala:	4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición:	Argamasa
Observaciones	

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Grosa
Compactación	Compacta
Color	Branquecino
Composición	Argamasa sin impurezas
Longitud	
Anchura	
Profundidad/Altura	
Diámetro	
Conservación	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

[illegible]

Igual a

[illegible]

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

[illegible]

Interpretación:

Argamasa

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Derrumbe
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Grosa
Compactación	Moi compacta
Color	Marrón oscuro
Composición	Terra con abundantes fragmentos de tella
Profundidad/Altura	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

206													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

703	706	723											
722													

Interpretación:

Nivel de tella muy compactada con terra oscura, que apareceu no perfil sur da cata.

Situación :

Situación :

Unidades estratigráficas

ESTRATO

UE: 707

Null

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos Valores

Textura	
Color	
Composición	
Profundidad/altura	
Compactación	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

Interpretación:

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
 Excavación: 2006
 Sector: 3000
 Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
 Siglos:
 Años:

Definición: Depósito
 Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Grao fino
Color	Marrón escura
Composición	Limpa
Profundidad/altura	
Compactación	Compacta

Relaciones**Anterioridad:**

Se le asienta (Estructura)
 Cubierto por (Estrato)
 Cortada por (Negativa)

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
 Cubre a (Estructura)
 Cubre a (Estrato)
 Rellena a (Negativa)
 Cubre a (Negativa)

Interpretación:

Nivel de terra marrón escura, limpa e compacta. De grao fino. Aparece debaixo del nivel de derrumbe UE 206 y del nivel de pavimento UE 706. Se puede relacionar con la UE 212.

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos **Valores**

Textura	
Color	
Composición	
Profundidad/altura	
Compactación	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

Interpretación:

Situación :

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Corte
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Planta (boca/base)	Semicircular
Perfil (paredes/base)	Oblicuo
Orientación	
Inclinación del eje	
Rellena por	
Longitud	3,12 m.
Anchura	0,98 m.
Profundidad/altura	
Diámetro	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
La rellena (Estructura)
La cubre(Estrato)
La rellena (Estrato)
Cortada por (Negativa)

711												
713												

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Corta a (Estructura)
Corta a (Estrato)
Corta a (Negativa)

Interpretación:

Situación :

Unidades estratigráficas
04/12/2006

ESTRATO

UE: 713

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	
Color	
Composición	
Profundidad/altura	
Compactación	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

711														

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

209														
712														

Interpretación:

Nivel de terra amarela de grao medio-groso e con pedras.

Situación :

Unidades estratigráficas

04/12/2006

NEGATIVA**UE: 714**

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Corte
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Planta (boca/base)	Circular
Perfil (paredes/base)	Cilindrico
Orientación	
Inclinación del eje	
Rellena por	
Longitud	
Anchura	
Profundidad/altura	
Diámetro	23 cms.

Relaciones**Anterioridad:**

Se le asienta (Estructura)
La rellena (Estructura)
La cubre(Estrato)
La rellena (Estrato)
Cortada por (Negativa)

206													
715													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Corta a (Estructura)
Corta a (Estrato)
Corta a (Negativa)

711	212												

Interpretación:

Burato de poste

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
 Excavación: 2006
 Sector: 3000
 Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
 Siglos:
 Años:

Definición: Relleno
 Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Grao medio
Compactación	Pouco compacta
Color	Amarelenta
Composición	Abundante tella e alguna pedra pequena de granito
Longitud	
Anchura	
Profundidad/altura	
Diámetro	
Conservación	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
 Cubierto por (Estrato)
 Cortada por (Negativa)

206													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
 Cubre a (Estructura)
 Cubre a (Estrato)
 Rellena a (Negativa)
 Cubre a (Negativa)

714													

Interpretación:

Recheo do burato de poste. Terra marrón de grao medio, con algunha pedra pequena de granito y con abundante tella.

Situación :

Yacimiento:	FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación:	2006
Sector:	3000
Cala:	4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición:	Corte
Observaciones	

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Planta (boca/base)	Rectangular
Perfil (paredes/base)	Cadrado
Orientación	
Inclinación del eje	
Rellena por	
Longitud	1,18 m.
Anchura	1,28 m.
Profundidad/altura	
Diámetro	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)

La rellena (Estructura)

La cubre(Estrato)

La rellena (Estrato)

Cortada por (Negativa)

[illegible]

Igual a

[illegible]

Posterioridad:

Corta a (Estructura)

Corta a (Estrato)

Corta a (Negativa)

[illegible]

Interpretación:

Corte que enlaza con el corte UE 214 en sentido Norte-Sur, apoyándose en la cimentación UEM 209 de la muralla UEM 229.

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Relleno
Observaciones

Mancha amarilla xabregosa, de grao medio, solta, con abundante presencia de ostrea edulis. Color 25Y 6/4. Tamén localizáronse pedras que formaban parte de este recheo.

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Grosa
Compactación	Pouca
Color	Amarelo
Composición	Xabregosa
Longitud	
Anchura	
Profundidad/altura	1,1 m.
Díámetro	
Conservación	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

206												

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

209												
720												
716												

Interpretación:

Recheo da zanza UE 716 en sentido Norte-Sul.

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Nivel de transición al sustrato
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Profundidad	0,16 m.-1,16 m.

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

711													
215													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

731													

Interpretación:

Nivel de transición al sustrato. Se puede igualar con la UE 719. Se correspondería con la UE 140 de la Campaña del 2003.

Situación :

04/12/2006

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Nivel de transición al sustrato
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Profundidad	0,16 m.-1,16 m.

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

711													
215													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

731													

Interpretación:

Nivel de transición al sustrato. Se puede igualar con la UE 718. Se correspondería con la UE 140 de la Campaña del 2003.

Situación :

Situación :

01/12/2006

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Sustrato
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
-----------	---------

Trabajado	Sí
Tipo	Granítico

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

Interpretación:

Sustrato cortado por la zanxa (UE 215).

Situación :

04/12/2006

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Relleno
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Grao medio
Compactación	Pouco compacta
Color	Amarelo
Composición	Area con abundante tella
Longitud	
Anchura	
Profundidad/altura	0,34 m.
Diámetro	0, 17 m.
Conservación	

Relaciones**Anterioridad:**

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

704													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

722													

Interpretación:

Recheo del burato de poste UE 722. Area de grao medio con abundante tella.

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Media
Color	Amarelo
Composición	Xabregosa con pedras descompostas
Profundidad/altura	0,17 m.-0,32 m.
Compactación	Pouco compactada

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

727														

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

702														

Interpretación:

Nivel de terra granítica descomposta con pedras de granito descompostas, con moito xabre.

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Grao medio
Color	Marrón
Composición	
Profundidad/altura	0,15 m.-0,21 m.
Compactación	Medio

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

201													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

702	726												
724													

Interpretación:

Nivel de terra marrón de grao medio pouco homoxenea e solta. Presenta abundante material.

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Grosa
Color	Marrón oscuro
Composición	Abundante presencia de cuncha de ostra fragmentada e pedra miuda
Profundidad/altura	
Compactación	Compacta

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)	726												
Cubierto por (Estrato)													
Cortada por (Negativa)													

Igual a													
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)													
Cubre a (Estructura)													
Cubre a (Estrato)	729												
Rellena a (Negativa)													
Cubre a (Negativa)													

Interpretación:

Nivel de terra marrón con aportes de terra marrón clara y con abundantes fragmentos de cunchas de ostras fragmentadas. También presenta pedra miuda muy meteorizada. Compacta pero solta.

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Groso
Color	Negra
Composición	Abundante cuncha fragmentada
Profundidad/altura	
Compactación	Compactada

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

728													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

730													

Interpretación:

Nivel de terra escura de similares características que 728, pero de cor mais escuro e homoxeneo.

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Depósito
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Granulosa
Color	Marrón
Composición	Con abundante tella
Profundidad/altura	
Compactación	Compacta

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

729													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

731													

Interpretación:

Nivel de terra marrón de textura granulosa, compacta e con moita tella.

Situación :

01/12/2006

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Sustrato
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
-----------	---------

Trabajado	No
-----------	----

Tipo	Granito
------	---------

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

732	702	211	209	109								
730	733	720	718	719								
215												

Igual a

10												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

Interpretación:

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
 Excavación: 2006
 Sector: 3000
 Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
 Siglos:
 Años:

Definición: Torre
 Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Técnica constructiva/aparejo	Sillares
Materiales	Granito
Tamaño de los materiales	Grande
Tratamiento/talla	Careado y escuadrado
Disposición de las hiladas	Horizontais
Tipo de mortero/traba	Argamasa y cunchas
Elemento/forma	
Dirección de las caras	
Deformación/inclinación/desplome	
Revestimiento/enlucido	No
Marcas de cantero	No
Longitud	3,29 m.
Anchura/grosor	0,56 m.
Altura	0,47 m.- 0,41 m.
Conservación	Regular

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
 Se le adosa (Estructura)
 Se le apoya (Estrato)
 Cubierto por (Estrato)
 Cortado por (Negativa)

733														

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se adosa en (Estructura)
 Se asienta en (Estructura)
 Se asienta en (Estrato)
 Se asienta en (Negativa)
 Rellena a (Negativa)

109														
731														

Interpretación:

Revestimiento exterior de sillares de la estructura UEM 109.

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
Excavación: 2006
Sector: 3000
Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
Siglos:
Años:

Definición: Relleno
Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Textura	Limosa, fino
Compactación	Media
Color	Marrón
Composición	Bandas de area e grandes pedras en contacto con sustrato
Longitud	
Anchura	
Profundidad/altura	
Diámetro	
Conservación	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
Cubierto por (Estrato)
Cortada por (Negativa)

201													

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:

Se apoya en (Estructura)
Cubre a (Estructura)
Cubre a (Estrato)
Rellena a (Negativa)
Cubre a (Negativa)

732													
731													

Interpretación:

Nivel de terra oscura, limosa que presenta bandas de area de forma curva. Con pedras grandes de granito en contacto con sustrato. Trátase con toda posibilidade de una alteración formada por la extracción de sillares procedentes de la torre UEM 732.

Situación :

Yacimiento: FORTALEZA BAJOMEDIEVAL
 Excavación: 2006
 Sector: 3000
 Cala: 4

Tipo de datación: Estratigráfica
 Siglos:
 Años:

Definición: Banqueta de cimentación
 Observaciones

Arqueólogo:

Atributos	Valores
Técnica constructiva/aparejo	Sillarexo
Materiales	Granito
Tratamiento/talla	
Disposición de las hiladas	Horizontais
Tipo de mortero/traba	Argamasa
Elemento/forma	
Dirección de las caras	
Revestimiento/enlucido	No
Marcas de cantero	No
Longitud	4,21 m.
Anchura	0,74 m.-0,4 m.
Altura	0,25 m.-0,07 m.
Conservación	

Relaciones

Anterioridad:

Se le asienta (Estructura)
 Se le adosa (Estructura)
 Se le apoya (Estrato)
 Cubierto por (Estrato)
 Cortado por (Negativa)

207												

Igual a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Posterioridad:



Se adosa en (Estructura)
 Se asienta en (Estructura)
 Se asienta en (Estrato)
 Se asienta en (Negativa)
 Rellena a (Negativa)

702												

Interpretación:

Preparación o nivelación para asentar los sillares de la cerca UEM 229, formada por bloques de granito dispuestos horizontalmente.



PLANOS



- Torreón NO (UEM 211)
- Falsabraga tramo O (UEM 228)
- Pozo (UEM 220)
- Cerca O (UEM 300)



FORTALEZA MEDIEVAL DA ROCHA FORTE
 V FASE DE ACTUACIÓN -2006-
 SECTOR 40-41/50-51
 PLANO DE SITUACIÓN ZONA LIZA
 E. 1:100







- Torreón NO (UEM 211)
- Torreón S da entrada N (UEM 109)
- Torreón N da entrada N
- Cerca N (UEM 229)

FORTALEZA MEDIEVAL DA ROCHA FORTE
 V FASE DE ACTUACIÓN -2006-
 SECTOR 61-62/51-52
 PLANO DE SITUACIÓN ZONA DA ENTRADA
 E. 1:100





- Cerca N (UEM 229)
- Banqueta cimentación exterior (UEM 702)
- Banqueta cimentación interior (UEM 209)

FORTALEZA MEDIEVAL DA ROCHA FORTE
 V FASE DE ACTUACIÓN -2006-
 SECTOR 51-52/61-62
 PLANO DETALLE CERCA N
 E. 1:50



- Torreón NO (UEM 211)
- Torreón S da entrada N (UEM 109)
- Torreón N da entrada N
- Cerca N (UEM 229)

FORTALEZA MEDIEVAL DA ROCHA FORTE
 V FASE DE ACTUACIÓN —2006—
 SECTOR 61-62/51-52
 PLANO DE SITUACIÓN ZONA DA ENTRADA
 E. 1:100



- Falsabraga tramo S (UEM 1005)
- Bastión trapezoidal (UEM 1000)
- Falsabraga tramo S (UEM 518)

FORTALEZA MEDIEVAL DA ROCHA FORTE
 V FASE DE ACTUACIÓN —2006—
 SECTOR 25-26/35-36
 PLANO DE SITUACIÓN FALSABRAGA SUL
 E. 1:150

